



Città di Pinerolo

Provincia di Torino

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Sezione Fabbricati

RIMOZIONE TETTO IN ETERNIT SCUOLA MEDIA "POET SUCCURSALE"

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO


Pinerolo, agosto 2013

Il Progettista:
Ing. Franco Bocchetto

I Collaboratori:
Geom. Aldo Rosa-Brusin

Il Responsabile del procedimento:
Ing. Franco Bocchetto

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Antonio Morrone



Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni				Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Part I	Lung.	Larg.	Altezza			
1	A02.E10 ALLESTIMENTO DI CANTIERE COMPRENDETE LA COLLOCAZIONE DI UNA UNITA' DI DECONTAMINAZIONE PROVVISTA DI ALMENO TRE AREE QUALI LOCALE SPOGLIATOIO, LOCALE DOCCIA CON ACQUA CALDA E FREDDA, LOCALE EQUIPAGGIAMENTO E DI UNA UNITA' DI FILTRAGGIO ACQUA OLTRE A TUTTO QUANTO RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA 005 COMPRESO IL TRASPORTO E IL NOLEGGIO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI cad	1.00				1.00	1'645.35	1'645.35
2	01/MED/PIN SMONTAGGIO E RIMOZIONE D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVVISORIALI METALLICI DI FISSAGGIO, COMPRESO OGNI ONERE PER IL RICOLLOCAMENTO IN OPERA A LAVORI ULTIMATI CON PEZZI SPECIALI SECONDO DISPOSIZIONI DELLA D.L. - IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE a corpo	1.00				1.00	750.16	750.16
3	A02.E00 SMONTAGGIO DI TETTO IN LASTRE DI FIBROCEMENTOAMIANTO DI QUALUNQUE TIPO CON LA SOLA RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA COMPRESA LA DISCESA A TERRA E L'ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON LA MAGGIORAZIONE DEL 5% A COMPENSO DELLE SOVRAPPOSIZIONI DELLE LASTRE, COMPRESO IL TRASPORTO, LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E OGNI ONERE RELATIVO ALLE VARIE AUTORIZZAZIONI ED ANALISI PRESSO GLI ENTI E ISTITUTI COMPETENTI, IL TUTTO SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI 005 ESCLUSI I PONTEGGI E L'EVENTUALE RETE ANTINFORTUNISTICA superficie di falda mq maggiorazione 5% mq sommano mq					2'040.00 102.00 2'142.00	20.56	44'039.52
4	A02.A90 DEMOLIZIONE DELL'ORDITURA DI TETTI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE, 015 DELLA PICCOLA ORDITURA DI TETTI superficie di falda mq					2'040.00	6.49	13'239.60
5	A02.B80 RIMOZIONI DI PARTI METALLICHE COMPRESO IL RIPRISTINO DEL MURO O DEL RIVESTIMENTO 010 DOCCIONI DI GRONDA O TUBI DI DISCESA canali di gronda ml discese pluviali ml faldali, converse, frontali ml sommano ml					213.00 203.00 260.00 676.00	3.46	2'338.96
6	IMPERMEABILIZZAZIONE MEDIANTE POSA DI							

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni				Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Part	Lung.	Larg.	Altezza			
557 - CUNEO - 2012	<p>GUAINA PREFABBRICATA, APPLICATA SU SUPERFICI PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI TRATTATE CON PRIMER BITUMINOSO, TIPO "POLIFLEX" DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 4 A BASE DI BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON POLIMERI ARMATA IN POLIESTERE "TESSUTO NON TESSUTO" A FILO CONTINUO DEL PESO DI GRAMMI 4000 A MT., COMPRESA LA STESURA DI BITUME TIRATO A CAZZUOLA, LA FORNITURA DELLE GUAINE, LA GARANZIA DEI LAVORI ESEGUITI PER ALMENO 10 ANNI, COPERTA DA ASSICURAZIONI RC, ED OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>a MEMBRANA SPESSORE 4 MM.</p> <p>superficie di falda mq pensiline ingressi mq sommano mq</p>					2'040.00 33.00 2'073.00	11.30	23'424.90
7 549 - CUNEO- 2012	<p>ESECUZIONE DI COPERTURA COSTITUITA DA UNA LAMIERA INFERIORE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO DI COLORE A SCELTA, SPESSORE 6/10, DA SCHIUMA DI POLIURETANO DI DENSITA' KG/MC 40 SPESSORE MM. 40 E SUPERIORMENTE DA UNA LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO SPESSORE 6/10 DI MM., COLORE A SCELTA D.L., IL TUTTO COMPRESI GLI ONERI PER LE SOVRAPPOSIZIONI, GRUPPI DI FISSAGGIO, PARANEVE IN RAGIONE DI 2 FILE PER FALDA AD UNA DISTANZA DI UN METRO, ORDITURA DI SOTTOLAISTRA IN LISTELLI DI ABETE CM. 7X7, COLMI ED OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>lastra unica in lunghezza di falda mq</p>					2'040.00	60.70	123'828.00
8 02/MED/PIN	<p>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI COMPLUVI, RACCORDI, SCOSSALINE E FRONTALINI DI TESTATA NEL MEDESIMO COLORE DELLE LASTRE DI COPERTURA, COMPRESO OGNI ONERE E FORNITURA PER IL FISSAGGIO E SIGILLATURA</p>							
005/PIN	<p>IN LAMIERA DI ALLUMINIO 10/10 PREVERNICIATO SVILUPPO MINIMO CM. 50</p> <p>faldali, converse, frontali mq</p>					337.00	24.88	8'384.56
9 A19.A10	<p>TUBI PLUVIALI, DOCCIONI, COMPRESO OGNI ONERE ACCESSORIO, DATI IN OPERA.</p>							
005	<p>IN LAMIERA DI RAME</p> <p>spessore mm. 8/10 (Kg/mq 7,12) canali di gronda - sviluppo cm. 65 ml. 219,00 x 0,65 x 7,12 Kg/mq kg tubi pluviali - diam mm. 100 ml. 206,00 x 0,10 x 3,14 x 7,12 Kg/mq kg sommano kg</p>					1'013.53 460.55 1'474.08	27.62	40'714.09
10 A20.A20	<p>RASCHIATURA E LAVATURA A FONDO DELLE VECCHIE TINTE, STUCCATURA E SCARTAVETRATURA ESEGUITE SU INTONACI ESTERNI GIA' TINTEGGIATI</p>							
005	<p>PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4</p> <p>Cornicioni, torretta ascensore e pensiline ingressi mq</p>					470.00	5.71	2'683.70
11 A02.B60	<p>SPICCONATURA DI INTONACO DI CALCE, GESSO E SIMILI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE</p>							

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni				Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Part i	Lung.	Larg.	Altezza			
	COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE.							
	005 PER SUPERFICI DI MQ. 0,50 ED OLTRE Cornicioni, torretta ascensore e pensiline ingressi mq					60.00	6.28	376.80
12	A10.B70 INTONACO PER RISANAMENTO STRUTTURE IN MURATURA E IN CLS DEGRADATO ESEGUITO CON MALTA REOPLASTICA E STRUTTURALE SENZA RITIRO RESISTENTE AI SOLFATI, ESEGUITO CON APPOSITA ATTREZZATURA IMPASTATRICE E SPRUZZATRICE, PER QUALSIASI TIPO DI STRUTTURA SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE							
	005 PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM. 2 Cornicioni, torretta ascensore e pensiline ingressi mq					60.00	62.73	3'763.80
13	A20.E00. TINTA A CALCE, PREVIA IMPRIMITURA AD UNA O PIU' TINTE A DUE RIPRESE							
	01 SU MURI ESTERNI, FACCIATE, SCALE, Cornicioni, torretta ascensore e pensiline ingressi mq					530.00	7.74	4'102.20
14	A20.B90 SPAZZOLATURA CON SPAZZOLE METALLICHE E SPOLVERATURA SU SUPERFICI METALLICHE GREZZE							
	015 DI TERMOSIFONI, PIASTRE, TUBI, ECC. gambali pluviali - diam. mm. 100 ml 22,00 x 0,10 x 3,14 mq					6.91	7.36	50.86
15	A20.F50 COLORITURA CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE A BASE DI OLESTENOLICI AI FOSFATI DI ZINCO							
	020 DI TUBI AVENTI DIAMETRO FINO A CM. 15' gambali pluviali - diam-mm. 100 da voce 14 ml					22.00	5.47	120.34
16	A20.F70 VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE							
	030 DI TUBI AVENTI DIAMETRO FINO A CM. 15 da voce 14 ml					22.00	7.20	158.40
17	P24.E65 NOLO DI GRU A TORRE COMPRESO L'ONERE DEL MANOVRATORE ADDETTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO							
	015 CON SBRACCIO OLTRE MT. 30 ore					170.00	59.39	10'096.30
	IMPORTO TOTALE LAVORI							279'717.54