Comune di PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

LAVORI PER TRASFERIMENTO SCUOLA NINO COSTA PRESSO EX NIDO SERENA PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Podgora n. 22 C.T.: F. 50 n. 996 Area di P.R.G.C. CP1

RICHIEDENTE

"COMUNE DI PINEROLO"

P.I.: 01750860015

Piazza Vittorio Veneto n. 1 - 10064 Pinerolo (TO)

II RUP Ing. Franco Bocchetto

PROGETTISTA

Arch. Lorenzo BONINO

Via Cesare Battisti n. 3 10064 - PINEROLO (TO)

C.F. BNN LNZ 71M13 G6740



BGR architettura

Via Cesare Battisti - 10064 Pinerolo (TO)
Tel./Fax: 0121.72022 - e.mail:bgr@bgrarchitettura.ir

ELABORATI

SCALA

ARCHIVIO

02326ese01 rev01

DATA

16 maggio 2017

TAVOLA

15/19

Comune di PINEROLO Città metropolitana di Torino

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

a) OPERE EDILI € 144.795,72

b) IMPIANTO IDROSANITARIO € 22.810,18

c) IMPIANTO ELETTRICO € 29.993,76

TOTALE OPERE € 197.599,66

Comune di Pinerolo Città Metropolitana di Torino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

OPERE EDILI

LAVORI PER TRASFERIMENTO SCUOLA NINO COSTA PRESSO EX

NIDO SERENA

Prezzario Regione Piemonte 2016

COMMITTENTE:

Comune di Pinerolo

Data, 16/05/2017



Num.Ord.	District Facous Data Tropa		DIME	NSIONI		Ora-mad ² 43	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			,				
	<u>LAVORI A CORPO</u>		:					
1 01.A02.A50. 005	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.			y 19 de de la companya de la company				
	PIANO SEMINTERRATO VANO 1. BASAMENTO IN CLS EX LAVANDERIA		1,50	1,500	0,200	0,45		
	SOMMANO m³					0,45	202,12	90,95
2 01.A02.B00. 060	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In linoleum, gomma e simili PIANO TERRENO							
	VANO 12-20 VANO 13 VANO 21 VANO 23 VANO 18 VANO 27 VANO 28					45,41 50,06 50,43 51,71 7,93 39,40 51,88		
	VANO 14 VANO 15 VANO 24 VANO 22 VANO 29 INCREMENTO PER SGUINCI PORTE E FINESTRE. 5% DEL					51,05 58,84 49,13 48,82 3,79		
	TOTALE DELLE SUPERFICI	508,45			0,050	25,42		
	SOMMANO m²					533,87	4,40	2′349,03
3 01.A02.B00, 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica PIANO SEMINTERRATO VANO 1. SPOSTAMENTO TUBAZIONI RADIATORE DOVE VIENE REALIZZATA L'USCITA DI EMERGENZA					2,50		
	PIANO TERRENO VANO 11. BLOCCO BAGNI		5,90			35,40		,
	VANO 16. BLOCCO BAGNI A DEDURRE WC PERSONALE NEL BLOCCO 16		5,80 -3,00	8,850 1,650		51,33 -4,95		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					89,23 -4,95		
	SOMMANO m²					84,28	10,05	847,01
4 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche PIANO SEMINTERRATO	į						
	VANO 1. SPOSTAMENTO TUBAZIONI RADIATORE DOVE VIENE REALIZZATA L'USCITA DI EMERGENZA PIANO TERRENO					2,50		
	VANO 11. BLOCCO BAGNI VANO 16. BLOCCO BAGNI A DEDURRE WC PERSONALE NEL VANO 16		5,90 5,80 -3,00	8,850	0,150	7,70		
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Sommano positivi m ^a Sommano negativi m ^a			_,,550	-,230	15,51		
	Dominion regarding					, · · ·		
	A RIPORTARE					14,77		3′286,99

\$3185485148103516881811135168818835481113548451844		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5.1247					pag. 3
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		1	NSIONI	Wilder and Control of	Quantità	IMPORTI	
***************************************		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,77		3′286,99
	SOMMANO m³					14,77	86,80	1′282,04
5 02.P02.A42. 010	Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore: fino a cm 4 PIANO SEMINTERRATO							
	VANO 1. RIMOZIONE DAVANZALE FINESTRA PER REALIZZARE PORTA FINESTRA DI SICUREZZA		2,05	0,500		1,03		
on the second	VANO 10. RIMOZIONE SOGLIA PER REALIZZARE PORTA FINESTRA DI SICUREZZA		0,60	0,200		0,12		
	PIANO TERRENO VANO 13, RIMOZIONE DAVANZALE FINESTRA PER							
	REALIZZARE PORTA FINESTRA DI SICUREZZA		2,05	0,500		1,03		
	SOMMANO m ²					2,18	63,95	139,41
6 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 PIANO SEMINTERRATO							
	VANO 10. ALLARGAMENTO PORTA VANO 10. ALZAMENTO VOLTINO PORTA PIANO TERRENO		0,70 1,40	0,450 0,450	2,200 0,250	0,69 0,16		
	VANO 13. DEMOLIZIONE SOTTO FINESTRA PER REALIZZARE PORTA FINESTRA DI SICUREZZA		1,40		1,000	1,40		
	VANO SCALA. TRACCIA PER TUBO NUOVO IDRANTE DAL PIANEROTTOLO AL PIANO PRIMO		0,20	0,200	2,500	0,10		
	VANO 16. RIALZO VOLTINO PER PORTA ALTA 210 ANZICHE'				•			
	200 INGRESSO BAGNI MASCHI VANO 23. ALLARGAMENTO PORTA		1,00 0,40	0,100 0,100	0,200 2,200			
	SOMMANO m³					2,46	451,23	1′110,03
7 01.A02.B50. 010	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica							
	PIANO TERRENO VANO 11. ANTIBAGNO VANO 11. ANTIBAGNO VANO 11. ANTIBAGNO LAVANDINI VANO 11. ANTIBAGNO LAVANDINI VANO 11. BAGNO VANO 11. BAGNO VANO 11. ANTIBAGNO PERSONALE VANO 11. ANTIBAGNO PERSONALE VANO 11. BAGNO PERSONALE VANO 11. BAGNO PERSONALE VANO 11. BAGNO PERSONALE VANO 16. ANTIBAGNO VANO 16. ANTIBAGNO VANO 16. ANTIBAGNO VANO 16. ANTIBAGNO LAVANDINI VANO 16. BAGNO VANO 16. BAGNO VANO 16. BAGNO	2,00 2,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,92 1,20 3,00 2,89 2,92 1,60 1,47 1,47 1,10 5,85 2,75 1,20 3,00 2,87		2,000 2,000 0,800 0,800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0,800 0,800 2,000	11,68 7,68 4,80 11,56 11,68 6,40 5,88 5,88 4,40 23,40 11,00 7,68 4,80		
	SOMMANO m ²	!	**************************************			163,40	10,05	1′642,17
8 01.A02.B70. 005	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detrit e superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Persuperfici di m ² 0,50 ed oltre							
	VANO 11. ANTIBAGNO VANO 11. ANTIBAGNO	2,00 2,00			2,000 2,000	1 '		
	A RIPORTARE					34,96		7′460,64
		1	l	<u>i</u>	i	L	1	, -

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI	2			
	DESKIT COURTS DE LA FRANCISCO	par.ug.	lung,	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	***************************************		***************************************		34,96	***************************************	7′460,64
VA VA VA	YANO 11. BAGNO YANO 11. BAGNO YANO 11. BAGNO YANO 11. BAGNO PERSONALE YANO 16. ANTIBAGNO YANO 16. ANTIBAGNO YANO 16. BAGNO SOMMANO m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,89 2,92 1,47 5,85 2,75 2,87 2,95		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	11,56 11,68 2,94 23,40 11,00 11,48 11,80	11,05	1″312,96
01.A02.A20. qu. 030 mz da tra PI VA	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in ualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei nateriali, lo sgombero, computando 1 lla demolizione Con spessore a cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e asporto alle discariche IANO SEMINTERRATO ANO 1.TRAMEZZO TRA ASCIUGATOIO E STIRERIA ANO 1.TRAMEZZO TRA ASCIUGATOIO E LAVANDERIA ANO 1. ALLARGAMENTO PORTA INGRESSO ANO 4.TRAMEZZO TRA VANO 4 E ALTRA ATTIVITA ANO 6.TRAMEZZO TRA VANO 6 E ALTRA ATTIVITA ANO 10.TRAMEZZO TRA MENSA PERSONALE E RIPOSTIGLI ANO 10.TRAMEZZO TRA RIPOSTIGLI ANO 10. ALLARGAMENTO PORTA AULA IANO TERRENO ANO 11.TRAMEZZO TRA BAGNO PERSONALE E IPOSTIGLIO		4,30 7,67 0,30 1,15 2,66 5,60 3,50 0,30		3,000 3,000 2,200 3,000 3,000 3,000 2,200	12,90 23,01 0,66 3,45 7,98 16,80 10,50 0,66		
PE VA PE VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA	ANO 11.TRAMEZZO TRA ANTIBAGNO E BAGNO ERSONALE ANO 11.TRAMEZZO TRA VANO 13 E ANTIBAGNO ERSONALE-RIPOSTIGLIO ANO 11.LAVANDINI ANO 11.LAVANDINI ANO 11.PORTE INGRESSO BAGNI MASCHI E FEMMINE ANO 20. ALLARGAMENTO PORTA INGRESSO AULA ANO 23.PORTA INGRESSO AULA ANO 23.TRAMEZZO TRA VANO 23 E 18 ANO 25.TRAMEZZO TRA PILASTRI ANO 27.TRAMEZZO TRA DORMITORIO LATTANTI E OCALE PERSONALE ANO 27. ALLARGAMENTO PORTA AULA ANO 17.INGRESSO BAGNO PERSONALE ANO 16.LAVANDINI ANO 16.LAVANDINI ANO 16.TRAMEZZO BAGNO MASCHI ANO 12.TRAMEZZO TRA VANO 12 E 13 SOMMANO m²	4,00 2,00 4,00	1,47 2,52 1,20 3,00 1,00 0,40 1,40 5,63 2,40 3,74 0,40 1,00 1,20 3,00 1,29 1,61		3,000 0,800 0,800 2,200 2,200 2,200 3,000 3,000 2,200 0,800 0,800 3,000	4,41 7,56 3,84 2,40 4,40 0,88 3,08 16,89 7,20 11,22 0,88 2,20 3,84 2,40 3,87 4,83	17,91	2′941,90
01.A02.C00. fab 005 det sea suj PI VA VA VA PI VA	imozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di abbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei etriti, il trasporto degli stessi alle dis o dei vetri nel caso di erramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una aperficie di almeno m² 0,50 IANO SEMINTERRATO ANO 1. FINESTRA ANO 1. PORTE INTERNE ANO 10. PORTA ESTERNA ANO 10. PORTA INTERNA IANO TERRENO ANO 14. STRUTTURA VETRATA VERSO VANO 13 ANO 14. STRUTTURA VETRATA VERSO VANO 21 ANO 14. STRUTTURA VETRATA VERSO VANO 23 ANO 14. STRUTTURA VETRATA VERSO VANO 14 INGRESSO) ANO 14. STRUTTURA VETRATA VERSO VANO 28-14-15 ANO 14. STRUTTURA VETRATA VERSO VANO 28-14-15	2,00 2,00	2,20 0,80 0,60 0,80 2,71 5,60 5,31 2,64 14,54 8,40		1,400 2,100 2,200 2,100 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	3,08 3,36 1,32 1,68 8,13 16,80 15,93 15,84 43,62 25,20		
V.	A RIPORTARE		8,40	·	3,000	25,20 134,96		11′715,50

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNATION DE LA COM	par.ug.	hmg.	larg.	H/peso	<i>Апапаса</i>	unitario	TOTALE
	RIPORTO					134,96		11″715,50
	VANO 15. STRUTTURA VETRATA VERSO VANO 24		5,60		3,000	16,80		
	VANO 11. FINESTRE BAGNO PERSONALE	2,00	1,10		1,400	, ,		
	VANO 11. PORTE INTERNE VANO 12. PORTE INTERNE	5,00	0,80		2,100			
	VANO 12. PORTE INTERNE VANO 21. PORTE INTERNE		1,20 0,80		2,100 2,100			
	VANO 23. PORTE INTERNE		0,80		2,100			
	VANO 25, PORTE INTERNE		1,20		2,100	2,52		
	VANO 26. PORTE INTERNE		0,80		2,100	1,68		
	VANO 27. PORTE INTERNE	2,00	0,80		2,100	3,36		
	VANO 17. PORTE INTERNE VANO 16. PORTE INTERNE	2,00	0,80 0,80		2,100 2,100			
	VANO 16. PORTA DA RIPOSIZIONARE NEL VANO 29	2,00	0,80		2,100	1,68		
	VANO 22. PORTE INTERNE		0,80		2,100	1,68		
	VANO 29. PORTE INTERNE		0,80		2,100	1,68		
	VANO 23. FINESTRA (RIMOZIONE PER MODIFICA	2.00	2.22					
	SERRAMENTO) VANO 26. FINESTRA (RIMOZIONE PER MODIFICA	2,00	2,20		1,400	6,16		
;	SERRAMENTO)	2,00	2,20		1,400	6,16		
	VANO 27. FINESTRA (RIMOZIONE PER MODIFICA	2,00	انسويد		1,700	0,10		
	SERRAMENTO)		2,20		1,400	3,08		
	VANO 28. FINESTRA (RIMOZIONE PER MODIFICA					·		
	SERRAMENTO)	2,00	2,20		1,400	6,16	ļ	
	VANO 24. FINESTRA (RIMOZIONE PER MODIFICA SERRAMENTO)	2,00	2.20		1 400	6.16		
	PIANO PRIMO	2,00	2,20 2,20		1,400 1,400	6,16 6,16		
	VANO SCALE. PORTA DA RIPOSIZIONARE RUOTATA DI 180°	-,00	0,90		2,100	1,89		
			·		·			
	SOMMANO m ²					222,53	12,58	2′799,43
	esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza SOVRAPPREZZO PER TUTTE LE OPERE IN CUI NON E' PREVISTO IL TRASPORTO ALLA DISCARICA					50,00	4.70	200 50
	SOMMANO m³			TOTAL		50,00	4,79	239,50
N.P.004	Oneri di discarica per materiali inerti e ingombranti in genere ONERI PER TUTTI I MATERIALI PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI EDILI E IMPIANTISTICHE					50,00		
	SOMMANO m3			j		50,00	12,43	621,50
								•
	Marmo bardiglio, Carrara chiaro In lastre dello spessore di cm 3			ļ				
01.P18,C10.0 20	PIANO TERRENO VANO 11. DAVANZALE INTERNO FINESTRA		1,00	0,300		0,30		
-~			1,00	0,500				
	SOMMANO m²					0,30	123,83	37,15
1.4	Piatra di hacerna (conceggre contente) la leste delle concessione di							
	Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 5 PIANO SEMINTERRATO							
01.F18,A60, 030	VANO 1, SOGLIA NUOVA PORTA FINESTRA DI SICUREZZA		2,20	0,200		0,44		
	VANO 10. SOGLIA NUOVA PORTA FINESTRA DI SICUREZZA		1,40	0,200		0,28		
	PIANO TERRENO			ĺ				
	VANO 11. SOGLIA PORTA DI SICUREZZA E DAVANZALE		2.22					
	ESTERNO FINESTRA		2,20	0,200		0,44		
	SOMMANO m²					1,16	194,88	226,06
							,, 	
	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, g le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m ² 1 PIANO SEMINTERRATO							
			ethin M and a photography we we make the					
	A RIPORTARE							15′639,14

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	lang.	Н/резо	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							15′639,14
	VANO 1. SOGLIA NUOVA PORTA FINESTRA DI SICUREZZA VANO 10. SOGLIA NUOVA PORTA FINESTRA DI SICUREZZA PIANO TERRENO		2,20 1,40	0,200 0,200		0,44 0,28		
	VANO 11. SOGLIA PORTA DI SICUREZZA E DAVANZALE ESTERNO FINESTRA VANO 11. DAVANZALE INTERNO FINESTRA		2,20 1,00	0,200 0,300		0,4 4 0,30		
	SOMMANO m²		The state of the s			1,46	92,12	134,50
	Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine In ferro a doppio T (putrelle) PIANO SEMINTERRATO VANO 10. TRAVETTO SOPRA NUOVA PORTA FINESTRA DI						i i i	
	SICUREZZA		1,70		10,000	17,00	biddirinervader	
	VANO 16. TRAVETTO SOPRA PORTA INGRESSO BAGNI MASCHI		1,00		10,000	10,00	and the same of th	
	SOMMANO kg					27,00	2,66	71,82
							-	-
	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T PIANO SEMINTERRATO						- many - vy -	
	VANO 10. TRAVETTO SOPRA NUOVA PORTA FINESTRA DI SICUREZZA		1,70		10,000	17,00	and the second	
	VANO 16. TRAVETTO SOPRA PORTA INGRESSO BAGNI MASCHI		1,00		10,000	10,00		
	SOMMANO kg				,	27,00	3,77	101,79
								,
	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1							
055	PIANO TERRENO VANO 11. TRAMEZZI WC MASCHI	2,00	1,30		2,200	5,72		
	VANO 11. TRAMEZZI WC MASCHI VANO 11. CHIUSURA PORTA TRA WC MASCHI E FEMMINE	2,00	2,40 1,00		2,200 2,200	5,28 2,20		
	VANO 11. CHIUSURA PORTA TRA WC DISABILI E VANO 13	2.00	1,00		2,200	2,20		
	VANO 11. TRAMEZZI WC FEMMINE E WC DISABILI VANO 11. TRAMEZZI WC FEMMINE E WC DISABILI	3,00	2,40		2,200 2,200	8,58 5,28		
	VANO 11. TRAMEZZI WC FEMMINE E WC DISABILI VANO 16. TRAMEZZI WC FEMMINE	4,00	2,92 1,30		2,200 2,200	6,42 11,44		
	VANO 16. TRAMEZZI WC FEMMINE		5,38		2,200	11,84		
	VANO 16. TRAMEZZI WC MASCHI VANO 16. TRAMEZZI WC MASCHI	2,00	1,30 2,40		2,200 2,200	· ')		
	VANO 16. CHIUSURA PORTA TRA WC MASCHI E FEMMINE		1,00		2,200	2,20		
	SOMMANO m ²					72,16	33,05	2′384,89
19 01.A10.A30. 005	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione ilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno							
	spessore fino cm 2 PIANO TERRENO TRAMEZZI NUOVI							
	VANO 11. TRAMEZZI WC MASCHI VANO 11. TRAMEZZI WC MASCHI	4,00 2,00			2,200	11,44 10.56		
	VANO 11. CHIUSURA PORTA TRA WC MASCHI E FEMMINE	2,00	1,00		2,200 2,200	4,40		
۲	VANO 11. CHIUSURA PORTA TRA WC DISABILI E VANO 13 VANO 11. TRAMEZZI WC FEMMINE E WC DISABILI	2,00 6,00			2,200 2,200	4,40 17,16		
	VANO 11. TRAMEZZI WC FEMMINE E WC DISABILI	2,00	2,92		2,200	12,85		
	VANO 11. TRAMEZZI WC FEMMINE E WC DISABILI VANO 16. TRAMEZZI WC FEMMINE	2,00 8,00			2,200 2,200	10,56 22,88		
	VANO 16, TRAMEZZI WC FEMMINE		5,38		2,200	11,84		
	VANO 16. TRAMEZZI WC MASCHI VANO 16. TRAMEZZI WC MASCHI	4,00 2,00	, , ,		2,200 2,200	11,44 10,56	and the same of th	
	PIANO TERRENO MURI ESISTENTI VANO 11. EX ANTIBAGNO	2,00			2,000			
		ĺ	i '			. ' [

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELL'AVORI		DIME	NSIONI		Ouantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Qпания	unitario	TOTALE
	RIPORTO					139,77		18′332,14
	VANO 11. EX ANTIBAGNO VANO 11. EX BAGNO VANO 11. EX BAGNO VANO 11. EX BAGNO VANO 11. EX BAGNO PERSONALE VANO 16. EX ANTIBAGNO VANO 16. EX ANTIBAGNO VANO 16. EX BAGNO VANO 16. EX BAGNO VANO 16. EX BAGNO	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	5,82 2,89 2,92 1,47 5,85 2,75 2,87 2,95		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	11,48 11,80		6′538,18
	SOMMANO m²					246,91	26,48	0 336,18
20 01.A10.B20. 005	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli s el gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 VANO 1-4-6-10-13-23-25-27. RAPPEZZI DOVE SI SONO MODIFICATI I SERRAMENTI ESTERNI O SI SONO ABBATTUTI I TRAMEZZI INTERNI VANO 16. RAPPEZZI INTONACO CREPATO IN EX RIPOSTIGLIO E VOLTINO SU PORTA INGRESSO BAGNI MASCHI A FORFAIT VANO SCALA. RAPPEZZI PER POSIZIONAMENTO IDRANTI SOMMANO m²					30,00 5,00 5,00 40,00		· 434,40
21 N.P.002	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di i a 0.035 W/MqK; trattati con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore pari al vuoto tra le							
	lastre esterne del muro PIANO SEMINTERRATO VANO 6. MURO VERSO ALTRA ATTIVITA' PIANO TERRENO VANO 20. MURO VERSO VANO 12 VANO 20. MURO VERSO VANO 12 VANO 21. MURO VERSO VANO 13 VANO 21. MURO VERSO VANO 23 E 24 VANO 23. MURO VERSO VANO 23 E 24 VANO 23. MURO VERSO VANO 18 VANO 23. CHIUSURA PORTA VERSO VANO 14 VANO 25. CHIUSURA PORTA VERSO VANO 26 VANO 26. CHIUSURA PORTA VERSO VANO 27 VANO 27. CHIUSURA PORTA VERSO VANO 17 VANO 28. MURO VERSO VANO 17 VANO 28. MURO VERSO VANO 14 VANO 28. MURO VERSO VANO 14 VANO 29. MURO VERSO VANO 15 VANO 22. MURO VERSO VANO 15 VANO 22. MURO VERSO VANO 15 VANO 22. CHIUSURA PORTA VERSO VANO 12 SOMMANO m2	2,00	2,66 5,70 0,41 9,18 5,60 5,66 2,60 1,00 1,00 2,05 5,57 8,65 5,60 8,37 1,17 1,00		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,200 2,200 2,200 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,200	17,10 1,23 27,54 16,80 16,98 7,80 2,20 2,20 2,20 6,15 33,42 25,95 16,80 25,11 3,51		12′968,29
22 N.P.003	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di tura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm.esterne del muro PIANO SEMINTERRATO VANO 1. CHIUSURA ACCESSO CADITOIA BIANCHERIA VANO 1. CHIUSURA MONTAVIVANDE		0,80 0,80 0,80	1	0,600 1,000 1,000	0,80)	
	PIANO 1: CHIUSURA ACCESSO CADITOIA BIANCHERIA VANO 12. CHIUSURA ACCESSO MONTACARICHI VANO 22. CHIUSURA ACCESSO MONTAVIVANDE		0,80 0,80 0,80		0,600 1,000 1,000	0,48))	
	A RIPORTARE					4,16	5	38′273,0

PHANO PRIMO DISMMPRIMO CHIUSURA ACCESSO MONTACARICH 0,80 1,000 0,40 1,000	NT () 3			DIME	NSIONI	CERTIFICATION CONTROL		IMPORTI	
PRANO PRINO DISSIPPICADO CHING NA ACCESSO CADITION PAINNETER 0.50 0.60 0		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	Н/рево	Quantità	unitario	TOTALE
DSIMPPENNO CHIUSURA ACCESSO MONTAVIVANDE 0,80 1,000 0,48 1,000 0,50 1,000	PRODUCTION OF THE PRODUCTION 	RIPORTO	MS5146360-141653661644534495746\)	ridirland sin sidsido (de rismante a circama	***************************************		4,16	4000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000	38′273,01
Palso tolato per il finanggio dei servanucati alla muntura, dato in opera, manuetto sullo vellappo efficiativo in legno di deste (Piecea abias, Abiara 1907 PANO SEAINTERRATO PANO S		DISIMPEGNO. CHIUSURA ACCESSO CADITOIA BIANCHERIA DISIMPEGNO. CHIUSURA ACCESSO MONTACARICHI		0,80		1,000	0,80		
Display		SOMMANO m2					6,24	49,72	310,25
VANO 1, PORTA FINESTRA DI SICUREZZA 1,90 2,500 4,75		misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)							
VANO 13 FINSTERA 0,055		VANO 1. PORTA FINESTRA DI SICUREZZA VANO 10. PORTA FINESTRA DI SICUREZZA PIANO TERRENO		1,20		2,500	3,00		
VANO 25, PORTA NIGRISSO 1,20 2,100 2,52 2,100 1,68 2,100 1,68 2,100 1,68 2,100 1,68 2,100 1,68 2,100 1,68 2,100 1,68 2,100 1,68 2,100 2,52 2		VANO 13. FINESTRA VANO 11. BAGNI MASCHI E FEMMINE VANO 11. BAGNO DISABILE VANO 20. PORTA INGRESSO	6,00	0,65 0,80 0,80 0,80		1,400 2,100 2,100 2,100	0,91 10,08 1,68 1,68		
SOMMANO m*		VANO 25. PORTA INGRESSO VANO 17. PORTA INGRESSO VANO 16. BAGNI MASCHI E FEMMINE VANO 22. PORTA INGRESSO	8,00	1,20 0,80 0,80 1,20		2,100 2,100 2,100 2,100	2,52 1,68 13,44 2,52		
Porte interne complete di telaio, stipite e constrostipite, a 3 cemiere, 10 10 10 10 10 10 10 10				1,20		2,100		42.35	2/231.85
01.POS.B10.0 serratura, maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mun 20, tamburato spessore ma 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard in PVC autituto PIANO SEMINTERRATO VANO I. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 1,008 VANO I. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 1,89 VANO 2.0 PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 2.1 PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 2.5 PORTA INGRESSO 1,20 2,100 1,344 VANO 2.5 PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 2.5 PORTA INGRESSO 1,20 2,100 1,88 VANO 2.5 PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 2.5 PORTA INGRESSO 1,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2									, -
PIANO TERRENO VANO 11. BAGNI MASCHI E FEMMINE 6,00 0,30 2,100 10,08 VANO 11. BAGNI MASCHI E FEMMINE 0,30 2,100 1,89 0,30 2,100 1,89 0,30 2,100 1,89 0,30 2,100 1,89 0,30 2,100 1,68 0,30 2,100 2,52 0,30 2,30	24 01.P08.B10.0 05	serratura, maniglie, panuello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard in PVC antiurto							
VANO 11. BAGNO DISABILE 0.90 2,100 1,89 1,68 VANO 20. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 23. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 23. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 17. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 17. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 1,68 VANO 16. BAGNI MASCIII E FEMMINE 8,00 0,80 2,100 1,68 VANO 22. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 28. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 29. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 29. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 29. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 10. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 11. BAGNI MASCHI E FEMMINE 6,00 0,80 2,100 1,68 VANO 11. BAGNI MASCHI E FEMMINE 0,90 2,100 1,89 VANO 20. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 21. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 23. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 25. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 25. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 25. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 27. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 27. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 27. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 28. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 29. PORTA INGRESSO 1,20		PIANO TERRENO							
VANO 16. BAGNI MASCHI E FEMMINE 8,00 0,80 1,20 2,100 13,44 2,100 2,52 2,100		VANO 11. BAGNO DISABILE VANO 20. PORTA INGRESSO VANO 21. PORTA INGRESSO VANO 23. PORTA INGRESSO VANO 25. PORTA INGRESSO	6,00	0,90 0,80 1,20 1,20 1,20		2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	1,89 1,68 2,52 2,52 2,52		
Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a		VANO 16. BAGNI MASCHI E FEMMINE VANO 22. PORTA INGRESSO	8,00	0,80 1,20		2,100 2,100	13,44 2,52		
01.A17.B70. vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname 1,20 2,100 2,52 PIANO SEMINTERRATO VANO 1. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 PIANO TERRENO VANO 11. BAGNI MASCHI E FEMMINE 6,00 0,80 2,100 10,08 VANO 11. BAGNO DISABILE 0,90 2,100 1,89 VANO 20. PORTA INGRESSO 0,80 2,100 1,68 VANO 21. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 23. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 25. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 17. PORTA INGRESSO 0,80 2,100 1,68 VANO 28. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 28. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 PIANO PRIMO 1,20 2,100 2,52		SOMMANO m²		Paris			43,89	140,00	6′144,60
VANO 1. PORTA INGRESSO PIANO TERRENO VANO 11. BAGNI MASCHI E FEMMINE VANO 11. BAGNO DISABILE VANO 20. PORTA INGRESSO VANO 21. PORTA INGRESSO VANO 23. PORTA INGRESSO VANO 25. PORTA INGRESSO VANO 27. PORTA INGRESSO VANO 27. PORTA INGRESSO VANO 27. PORTA INGRESSO VANO 28. PORTA INGRESSO VANO 29. PORTA INGRESSO VANO 29. PORTA INGRESSO VANO 20. PORTA INGRESSO VANO 21. PORTA INGRESSO VANO 22. PORTA INGRESSO VANO 23. PORTA INGRESSO VANO 24. PORTA INGRESSO VANO 25. PORTA INGRESSO VANO 27. PORTA INGRESSO VANO 28. PORTA INGRESSO VANO 28. PORTA INGRESSO VANO 28. PORTA INGRESSO VANO PRIMO	25 01.A17.B70. 005	vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname							
VANO 11. BAGNI MASCHI E FEMMINE 6,00 0,80 2,100 10,08 VANO 11. BAGNO DISABILE 0,90 2,100 1,89 VANO 20. PORTA INGRESSO 0,80 2,100 1,68 VANO 21. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 23. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 17. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 16. BAGNI MASCHI E FEMMINE 8,00 0,80 2,100 13,44 VANO 22. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 VANO 28. PORTA INGRESSO 1,20 2,100 2,52 PIANO PRIMO 1,20 2,100 2,52		VANO 1. PORTA INGRESSO		1,20		2,100	2,52		
VANO 23. PORTA INGRESSO VANO 25. PORTA INGRESSO VANO 17. PORTA INGRESSO VANO 16. BAGNI MASCHI E FEMMINE VANO 22. PORTA INGRESSO VANO 28. PORTA INGRESSO PIANO PRIMO 1,20 2,100 2,52 2,100 2,52 2,100 1,68 2,100 13,44 2,100 13,44 2,100 2,52 2,100 2,52 2,100 2,52 2,100 2,52 2,100 2,52 2,100 2,52 2,100 2,52 2,100 2,52 2,100 2,52		VANO 11. BAGNI MASCHI E FEMMINE VANO 11. BAGNO DISABILE VANO 20. PORTA INGRESSO	6,00	0,90 0,80		2,100 2,100	1,89 1,68 2,52		
		VANO 23. PORTA INGRESSO VANO 25. PORTA INGRESSO VANO 17. PORTA INGRESSO VANO 16. BAGNI MASCHI E FEMMINE VANO 22. PORTA INGRESSO VANO 28. PORTA INGRESSO	8,00	1,20 1,20 0,80 0,80 1,20		2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	2,52 2,52 1,68 13,44 2,52		
		PIANO PRIMO A RIPORTARE					/2 00		46′959,7

	Neurolimischiori (1901-1901) der production de la company de la company de la company de la company de la comp	paints communicated and designation		MANAGEM AND SERVICE OF THE SERVICE O	***************************************	***************************************		pag. 9
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Ouantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Z LIMATIX (II	unitario	TOTALE
	RIPORTO					43,89		46′959,71
	VANO SCALE. PORTA DA RIPOSIZIONARE RUOTATA DI 180° SOMMANO m²		0,90		2,100	1,89 45,78	42,99	1′968,08
N.P.001	Fornitura e posa di maniglione e minuteria antipanico di tipo PUSH-BAR-C.E. con scrocco laterale ed apertura dall'esterno con maniglia e chiave su anta principale, con scrocco alto/basso su anta secondaria PIANO SEMINTERRATO VANO 1. PORTA INGRESSO VANO 10. PORTA FINESTRA DI SICUREZZA PIANO TERRENO VANO 21. PORTA INGRESSO VANO 23. PORTA INGRESSO VANO 25. PORTA INGRESSO VANO 22. PORTA INGRESSO VANO 28. PORTA INGRESSO VANO 28. PORTA INGRESSO					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	472,34	3′306,38
01.P13.N50.	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile pe con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 120x210 VANO 10. PORTA INGRESSO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	585,42	585,42
	Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm 40 Con vetro REI 120 VANO 10. PORTA INGRESSO				TOTAL THE STATE OF	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	734,64	734,64
29 01.A18.B18. 005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore PIANO TERRENO VANO 10. PORTA INGRESSO VANO 29. POSA PORTA RIMOSSA DAL VANO 16 EX RIPOSTIGLIO SOMMANO 102		1,20		2,000 2,100			191,11
30 01.P23.H25. 020	Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 23x23 / 35x15 SEGNALETICA VARIA SOMMANO cad			The state of the s		20,00		47,20
31 01.A12.A30. 005	Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo Persuperfici di almeno m² 0,20 PIANO SEMINTERRATO VANO 1 PIANO TERRENO VANO 12-20 VANO 13 VANO 21 VANO 21 VANO 23 VANO 18 VANO 25. RAPPEZZO DOVE SI E' DEMOLITO IL TRAMEZZO VANO 17. INGRESSO VANO 27	As an object of the control of the c				82,27 45,41 58,29 50,43 51,71 7,93 1,00 2,66 39,40		
	A RIPORTARE					339,10		53′792,54

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESCRIPTIONS DELIVERORS	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantin	ายาitario	TOTALE
	RIPORTO					339,10		53′792,54
	VANO 28 VANO 14. VANO 15 VANO 24 VANO 22 VANO 29 INCREMENTO PER SGUINCI PORTE E FINESTRE. 5% DEL TOTALE DELLE SUPERFICI	602,61			0,050		9 00	
	SOMMANO m²					632,74	8,39	5′308,69
01.P11.E55.0 10	Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio, classe 1, esente da amianto Spessore mm 2 - in teli di altezza cm 120-125 PIANO SEMINTERRATO							
	VANO 1 PIANO TERRENO VANO 12-20 VANO 13 VANO 21 VANO 23 VANO 18 VANO 25. RAPPEZZO DOVE SI E' DEMOLITO IL TRAMEZZO VANO 27 VANO 17. INGRESSO VANO 28 VANO 14 VANO 15 VANO 24 VANO 22 VANO 29 INCREMENTO PER SGUINCI PORTE E FINESTRE. 5% DEL TOTALE DELLE SUPERFICI SOMMANO m²	602,61			0,050	82,27 45,41 58,29 50,43 51,71 7,93 1,00 39,40 2,66 51,88 51,05 58,84 49,13 48,82 3,79 30,13	17,10	10′819,85
	2						1,,10	10 013,03
02.P65.P54.0	Posa in opera di linoleum, gomma, laminati plastici e prodotti similari per pavimenti, di qualunque spessore: per materiale reso in teli flessibili PIANO SEMINTERRATO VANO 1 PIANO TERRENO VANO 12-20 VANO 13 VANO 21 VANO 23 VANO 28 VANO 25. RAPPEZZO DOVE SI E' DEMOLITO IL TRAMEZZO VANO 27 VANO 17. INGRESSO VANO 28 VANO 14 VANO 15 VANO 24 VANO 25 VANO 29 INCREMENTO PER SGUINCI PORTE E FINESTRE. 5% DEL TOTALE DELLE SUPERFICI				0,050	82,27 45,41 58,29 50,43 51,71 7,93 1,00 39,40 2,66 51,88 51,05 58,84 49,13 48,82 3,79 30,13		
	$ m SOMMANO~m^2$					632,74	13,11	8′295,22
01.P11.E80.0 10	Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1 Altezza cm 10 PIANO SEMINTERRATO VANO 1 PIANO TERRENO		40,84			40,84		
	VANO 12		15,30		war a market and a state of the	15,30		
	A RIPORTARE					56,14		78′216,30

Num.Ord.	DUGGEN A CYCANIA DUGGEN A VODY		DIMEI	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					56,14		78′216,30
	VANO 20 VANO 13 VANO 21 VANO 23 VANO 18 VANO 27 VANO 17. INGRESSO VANO 18 VANO 18 VANO 18 VANO 28 VANO 14 VANO 14 VANO 15 VANO 24 VANO 22 VANO 29 INCREMENTO PER SGUINCI PORTE E FINESTRE. 5% DEL TOTALE DELLE METRATURE	391,64	24,10 37,22 29,16 29,64 11,30 27,74 6,72 29,64 41,16 31,76 29,08 29,16 8,82		0,050	24,10 37,22 29,16 29,64 11,30 27,74 6,72 29,64 41,16 31,76 29,08 29,16 8,82 19,58	3,43	1′410,4
01.A12.E60. 005	Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m 0,50 PIANO SEMINTERRATO VANO 1 PIANO TERRENO VANO 12 VANO 20 VANO 13 VANO 21 VANO 23 VANO 21 VANO 27 VANO 17. INGRESSO VANO 18 VANO 27 VANO 14 VANO 15 VANO 24 VANO 24 VANO 29 INCREMENTO PER SGUINCI PORTE E FINESTRE. 5% DEL TOTALE DELLE METRATURE SOMMANO m Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di		40,84 15,30 24,10 37,22 29,16 29,64 11,30 27,74 6,72 29,64 41,16 31,76 29,08 29,16 8,82		0,050	40,84 15,30 24,10 37,22 29,16 29,64 11,30 27,74 6,72 29,64 41,16 31,76 29,08 29,16 8,82 19,58 411,22	7,03	2′890,81
	150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 PIANO SEMINTERRATO VANO 1. SPOSTAMENTO TUBAZIONI RADIATORE DOVE VIENE REALIZZATA L'USCITA DI EMERGENZA VANO 10. RAPPEZZI PAVIMENTO DOVE SI SONO DEMOLITI I TRAMEZZI PIANO TERRENO VANO 13. EX RIPOSTIGLIO E BAGNO PERSONALE VANO 11. BAGNO MASCHI VANO 11. BAGNO FEMMINE E DISABILI VANO 16. BAGNO FEMMINE VANO 16. BAGNO MASCHI VANO 16. BAGNO MASCHI		9,10 2,92 2,92 2,92 2,75 1,29 2,87	2,520 2,820 5,820 5,850 2,980	15,000 15,000 15,000 15,000 15,000	123,52 254,92 241,31 57,66		
	SOMMANO m²	*				930,94	3,46	3′221,0
	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 PIANO SEMINTERRATO							
		1			L			

TAMPER Parago Large La	Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	THE A STATE OF THE	DIME	NSIONI		Quantità	[M]	PORTI
VANO 10. RAPPEZZI PAVIMENTO DOVE SI SONO DEMOLITII TRAMISZZI 1,000	TARIFFA	A CANADA TA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Q HAIRING	unitario	TOTALE
TRAMEZZI 9,10 0,100 0,91		RIPORTO							85′738,71
01.A06.C30. lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, 005 appoggiate su una orditura in profilati metallici in 1 no compresi	01.A12.B75.	TRAMEZZI PIANO TERRENO PAVIMENTI VANO 11. BAGNO MASCHI VANO 11. BAGNO FEMMINE DISABILI VANO 16. BAGNO MASCHI VANO 16. BAGNO MASCHI VANO 16. BAGNO MASCHI VANO 11. BAGNO FEMMINE E DISABILI VANO 11. BAGNO FEMMINE E DISABILI VANO 11. BAGNO FEMMINE B DISABILI VANO 16. BAGNO FEMMINE VANO 16. BAGNO MASCHI VANO 17. BAGNO MASCHI VANO 18. BAGNO MASCHI VANO 19. BAGNO FEMMINE E DISABILI VANO 19. BAGNO FEMMINE DISABILI VANO 19	2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,92 2,92 2,75 1,29 2,87 2,92 2,82 1,30 2,40 2,92 5,85 2,75 1,30 5,38 5,85 2,95 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,30 2,40 2,92 2,75 1,29 2,75 1,29 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87	2,820 5,850 2,980 2,950 0,100 2,820 5,850 2,950	2,000 2,000	8,23 16,99 16,09 3,84 8,47 11,68 11,28 10,40 9,60 11,68 23,28 15,60 9,60 11,68 23,40 11,00 20,80 21,52 23,40 11,80 5,20 9,60 296,05		7′188,09 9′251,50
01.A06.C30. lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, 005 appoggiate su una orditura in profilati metallici in 1 no compresi							-,		
	01.A06.C30.	lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in 1 no compresi							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		— Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	hing.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							102′178,36
	cartongesso dello spessore di 10 mm PIANO SEMINTERRATO VANO 1. CASSONETTI A COPERTURA DEI TUBI DEGLI SCARICHI ORIZZONTALI E VERTICALI DEI BAGNI AL PIANO SUPERIORE A FORFAIT ALTRA ATTIVITA' SOFFITTO DEL PIANO SEMINTERRATO IN TUTTA LA ZONA DESTINATA AD ALTRA ATTIVITA' A DECURTARE 10% PER TRAMEZZI INTERNI	£02.00			0.100	20,00	,	
		593,00			-0,100	-59,30		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					613,00 -59,30	***************************************	
	SOMMANO m²					553,70	41,16	22′790,29
40 01.A17.N00, 055	Interventi locali Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione dei montanti o traverse cambio di serratura e maniglie, sostituzione di pannelli, riappli amenta con rappezzi ai montanti, ripiazzamento del serramento: 40% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 40%) SI CONSIDERA IL 40% DEL COSTO DEL SERRAMENTO NUOVO INDIVIDUATO ALLA VOCE 01. A17. B00.112 PIANO TERRENO VANO 23. APERTURA FINESTRA CENTRALE VANO 26. APERTURA FINESTRA CENTRALE VANO 27. APERTURA FINESTRA CENTRALE VANO 28. APERTURA FINESTRA CENTRALE VANO 24. APERTURA FINESTRA CENTRALE	3,00 2,00 1,00 3,00 2,00		1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	3,70 2,46 1,23 3,70 2,46		
	SOMMANO m2					13,55	270,96	3′671,51
41 01.A17.B00. 112	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto amenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore maggiore di mm 60 PIANO SEMINTERRATO VANO 1. PORTA FINESTRA DI SICUREZZA VANO 10. PORTA FINESTRA DI SICUREZZA PIANO TERRENO VANO 13. PORTA FINESTRA DI SICUREZZA VANO 13. FINESTRA SOMMANO m²		2,20 1,40 1,40 0,80		2,600 2,600 2,500 1,400	5,72 3,64 3,50 1,12	270,96	3′788,02
42 01.P20,B04.0 45	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati dista ri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4+4/12/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U=1,6 W/m²K e RW= c.a 38dB VETRATE PER SERRAMENTI IN CUI SI E' APERTA LA FINESTRA CENTRALE SI CONSIDERA IL 15% IN MENO INDICATO NELLA COLONNA LARG. PIANO TERRENO VANO 23 VANO 26 VANO 27 VANO 28 VANO 24 NUOVI SERRAMENTI SI CONSIDERA IL 15% IN MENO DELLA DIMENSIONE DEI SERRAMENTI INDICATO NELLA COLONNA PARTI UGUALI PIANO SEMINTERATO VANO 1. PORTA FINESTRA DI SICUREZZA VANO 10. PORTA FINESTRA DI SICUREZZA PIANO TERRENO		0,70 0,70 0,70	0,850 0,850 0,850 0,850 0,850	1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 2,600 2,600	1,87 1,25 1,25 1,87 1,25		
	A RIPORTARE					15,44		132′428,18

			Y2 Y 2 4 Y 2 Y			in the last construction and the last constr	7343	pag. 14
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI	TY/	Quantità		PORTI
		par.ug.	hmg.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,44		132′428,18
	VANO 13. PORTA FINESTRA DI SICUREZZA VANO 13. FINESTRA	0,85 0,85	1,40 0,80		2,500 1,400	2,98 0,95		
	SOMMANO m ²	3,02	5,00		2,.00		06.76	1/074.04
	SOMMAN					19,37	96,76	1′874,24
01.A15.A10. 035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento VETRATE PER SERRAMENTI IN CUI SI E' APERTA LA FINESTRA CENTRALE SI CONSIDERA IL 15% IN MENO INDICATO NELLA COLONNA LARG. PIANO TERRENO		0.70					
	VANO 23 VANO 26	3,00 2,00	0,70 0,70	0,850 0,850	1,050 1,050	· · ·		
	VANO 27	2,00	0,70	0,850	1,050	1,25		
	VANO 28 VANO 24	3,00 2,00	0,70 0,70	0,850 0,850	1,050 1,050	1,87 1,25		
	NUOVI SERRAMENTI SI CONSIDERA IL 15% IN MENO DELLA DIMENSIONE DEI SERRAMENTI INDICATO NELLA COLONNA PARTI UGUALI PIANO SEMINTERRATO	-,	-,,-	-,	.,	3,		
	VANO 1. PORTA FINESTRA DI SICUREZZA VANO 10. PORTA FINESTRA DI SICUREZZA PIANO TERRENO	0,85 0,85	2,20 1,40		2,600 2,600	4,86 3,09		
	VANO 13. PORTA FINESTRA DI SICUREZZA VANO 13. FINESTRA	0,85 0,85	1,40 0,80		2,500 1,400	2,98 0,95		
	SOMMANO m²					19,37	39,31	761,43
04.P81.C03.0	Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Barriera di protezione o transenna tubolare diam. 48 mm in acciaio zincato curvata con traversa saldata, altezza 1.35 m. 1.25 m zincata a caldo e verniciata PIANO TERRENO		1.00					
	DISSUASORI A SICUREZZA APERTURA PORTE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,18	94,36
	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone PIANO TERRENO							
	DISSUASORI A SICUREZZA APERTURE PORTE	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO kg					6,00	4,04	24,24
	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4 <u>LAVORO ESEGUITO SOLO SULLE MURATURE ESISTENTI</u> <u>PIANO SEMINTERRATO</u> VANO 10. PARETI ESISTENTI		31,90		3,000	95,70		
	VANO 10. PAREII ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE VANO 10. SOFFITTO PIANO TERRENO	-3,00			1,500	, ,		
	VANO 20. PARETI ESISTENTI VANO 20. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE VANO 20. SOFFITTO	-3,00	17,97 2,00 36,12		3,000 1,500	1		
	VANO 21. PARETI ESISTENTI VANO 21. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE VANO 21. SOFFITTO	-3,00	17,73		3,000 1,500	53,19		
	VANO 23. PARETI ESISTENTI VANO 23. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE	-3,00			3,000 1,500	-9,00		
	VANO 23. SOFFITTO VANO 25. PARETI ESISTENTI VANO 25. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE VANO 25. SOFFITTO	-4,00	51,02 30,36 2,00 51,02		3,000 1,500	, -		
	A RIPORTARE					555,39		135′182,45
	an are are at the the				WEW 444			100 10m, Ta

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSION	-	Ouantità	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung,	larg,	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					555,39		135′182,45
	VANO 26. PARETI ESISTENTI VANO 26. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE VANO 26. SOFFITTO	-2,00	25,50 2,00 37,26		3,000 1,500	76,50 ~6,00 37,26		
	VANO 27. PARETI ESISTENTI VANO 27. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE VANO 27. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE VANO 27.SOFFITTO VANO 28.PARETI ESISTENTI	-1, 0 0 -2, 0 0	26,80 2,00 1,20 49,79 8,95		3,000 1,500 1,500 3,000	80,40 -3,00 -3,60 49,79 26,85		
	VANO 28. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE VANO 28. SOFFITTO VANO 24. PARETI ESISTENTI	-3,00	2,00 49,79 20,17		1,500 3,000	-9,00 49,79 60,51		
	VANO 24.PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE VANO 24.SOFFITTO VANO 22.PARETI ESISTENTI	-3,00	2,00 48,27 18,89		1,500	-9,00 48,27 56,67		
	VANO 22.PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE VANO 22.SOFFITTO	-4,00	2,00 47,88		1,500	-12,00 47,88		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					1′137,31 -90,60		
	SOMMANO m ²					1′046,71	1,92	2′009,68
	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne LAVORO ESEGUITO SOLO SU NUOVE PARETI IN CARTONGESSO PIANO SEMINTERRATO VANO 1. CASSONETTI A COPERTURA DEI TUBI DEGLI SCARICHI ORIZZONTALI E VERTICALI DEI BAGNI AL PIANO SUPERIORE A FORFAIT VANO 1. CHIUSURA ACCESSO CADITOIA BIANCHERIA VANO 1. CHIUSURA ACCESSO MONTACARICHI VANO 6 MURO VERSO ALTRA ATTIVITA' PIANO TERRENO VANO 20. MURO VERSO VANO 12 VANO 20. MURO VERSO VANO 12 VANO 12. CHIUSURA ACCESSO CADITOIA BIANCHERIA VANO 12. CHIUSURA ACCESSO MONTACARICHI VANO 21. MURO VERSO VANO 13 VANO 21. MURO VERSO VANO 23 E 24 VANO 23. MURO VERSO VANO 24 VANO 23. MURO VERSO VANO 18 VANO 23. CHIUSURA PORTA VERSO VANO 14 VANO 25. CHIUSURA PORTA VERSO VANO 27 VANO 26. CHIUSURA PORTA VERSO VANO 27 VANO 27. MURO VERSO VANO 17 VANO 28. MURO VERSO VANO 17 VANO 29. MURO VERSO VANO 14 VANO 29. MURO VERSO VANO 14 VANO 29. MURO VERSO VANO 15 VANO 20. MURO VERSO VANO 15 VANO 21. MURO VERSO VANO 15 VANO 22. CHIUSURA PORTA VERSO VANO 12 VANO 22. CHIUSURA PORTA VERSO VANO 15 VANO 22. MURO VERSO VANO 15 VANO 22. MURO VERSO VANO 15 VANO 22. CHIUSURA PORTA VERSO VANO 12	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	5,60 5,66 2,60 1,00 1,00 1,00 2,05 5,57 8,65 5,60 8,37 1,17		0,600 1,000 3,000 3,000 0,600 1,000 3,000 3,000 2,200 2,200 2,200 2,200 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,000	55,08 33,60 33,96 15,60 4,40 4,40 4,40 12,30 66,84 51,90 33,60 50,22 7,02 4,40		
	SOMMANO m²					448,10	1,72	770,7
48 01.A20.E30. 005	riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni PIANO SEMINTERRATO TINTEGGIATURA NUOVE PARETI IN CARTONGESSO VANO 1. CASSONETTI A COPERTURA DEI TUBI DEGLI SCARICHI ORIZZONTALI E VERTICALI DEI BAGNI AL PIANO SUPERIORE A FORFAIT		0.00		0,600	10,00 0,48		
	VANO 1. CHIUSURA ACCESSO CADITOIA BIANCHERIA VANO 1. CHIUSURA ACCESSO MONTACARICHI VANO 10. ZONA IN CUI E' STATA AMPLIATA LA PORTA FINESTRA		0,80 0,80 1,00		1,000 2,500	0,80		
A Carlotte Comment of the Carl	A RIPORTARE		.,		1	13,78		137′962,8

Num.Ord.	and all and the state of the st	randari caran taf Arabii anangan ya na qa	DIME	NSIONI	######################################		IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
**************************************	RIPORTO					13,78	***************************************	137′962,86
	VANO 6 MURO VERSO ALTRA ATTIVITA'	2,00	2,66		3,000	15,96		
	PIANO TERRENO VANO 20, MURO VERSO VANO 12	2,00	5,70		3,000	34,20		
	VANO 20, MURO VERSO VANO 12 VANO 20, MURO VERSO VANO 12	2,00	0,41		3,000	2,46		
	VANO 12. CHIUSURA ACCESSO CADITOIA BIANCHERIA	,	0,80		0,600	0,48		
	VANO 12. CHIUSURA ACCESSO MONTACARICHI		0,80	i	1,000	0,80		
	VANO 21. MURO VERSO VANO 13	2,00	9,18		3,000	55,08		
	VANO 21, MURO VERSO VANO 23 E 24 VANO 23. MURO VERSO VANO 14	2,00 2,00	5,60 5,66		3,000 3,000	33,60 33,96		
	VANO 23. MURO VERSO VANO 14 VANO 23. MURO VERSO VANO 18	2,00	2,60		3,000	15,60		
	VANO 23, CHIUSURA PORTA VERSO VANO 14	2,00	1,00		2,200	4,40		
	VANO 25. CHIUSURA PORTA VERSO VANO 26	2,00	1,00		2,200	4,40		
	VANO 26, CHIUSURA PORTA VERSO VANO 27 VANO 27, CHIUSURA PORTA VERSO VANO 17	2,00	1,00		2,200	4,40		
	VANO 27, CHIUSUKA PORTA VERSO VANO 17 VANO 27, MURO VERSO VANO 17	2,00 2,00	1,00 2,05		2,200 3,000	4,40 12,30		
	VANO 28. MURO VERSO VANO 14	4,00	5,57		3,000	66,84		
	VANO 28. MURO VERSO VANO 14	2,00	8,95		3,000	53,70		
	VANO 24. MURO VERSO VANO 15	2,00	5,60		3,000	33,60		
	VANO 22. MURO VERSO VANO 15 VANO 22. MURO VERSO NUOVO RIPOSTIGLIO	2,00 2,00	8,37		3,000 3,000	50,22		
	VANO 22. MURO VERSO NUOVO RIPOSTIGLIO VANO 22. CHIUSURA PORTA VERSO VANO 12	2,00	1,17 1,00		2,200	7,02 4,40		
	VANO 22. CHIUSURA ACCESSO MONTAVIVANDE	,00	0,80		1,000	0,80		
	<u>TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI ESISTENTI</u>		-					
	PIANO SEMINTERRATO		24.00					
	VANO 10. PARETI ESISTENTI VANO 10. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE	-3,00	31,90 2,00		3,000 1,500	95,70 -9,00		
	VANO 10. PARETI ESISTENTI A DED GARE PINESTRE VANO 10. SOFFITTO	-5,00	57,96		1,500	57,96		
	PIANO TERRENO		01,50			3,,50		
	VANO 20. PARETI ESISTENTI		17,97		3,000	53,91		
	VANO 20. PARETI ESISTENTI A DEUDRRE FINESTRE	-3,00	2,00		1,500	-9,00		
	VANO 20. SOFFITTO VANO 21. PARETI ESISTENTI		36,12 17,73		3,000	36,12 53,19		
	VANO 21. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE	-3,00	2,00		1,500	-9,00		
	VANO 21. SOFFITTO	2,00	50,21		.,,,,,,	50,21		
	VANO 23. PARETI ESISTENTI		21,06		3,000	63,18		
	VANO 23. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE	-3,00	2,00		1,500	-9,00		
	VANO 23. SOFFITTO VANO 25. PARETI ESISTENTI		51,02 30,36		3,000	51,02 91,08		
	VANO 25. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE	-4,00			1,500	-12,00		
	VANO 25. SOFFITTO	-,	51,02			51,02		
	VANO 26. PARETI ESISTENTI		25,50		3,000	76,50		
	VANO 26. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE	-2,00			1,500	-6,00		
	VANO 26. SOFFITTO VANO 27. PARETI ESISTENTI		37,26 26,80		3,000	37,26 80,40		
	VANO 27. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE	-1,00			1,500	-3,00		
	VANO 27. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE	-2,00			1,500	-3,60		
	VANO 27. SOFFITTO		49,79			49,79		
	VANO 28. PARETI ESISTENTI VANO 28. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE	-3,00	8,95		3,000	26,85		
	VANO 28. SOFFITTO	-3,00	2,00 49, 79		1,500	-9,00 49,79		
	VANO 24. PARETI ESISTENTI		20,17		3,000	60,51		
	VANO 24. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE	-3,00	2,00		1,500	-9,00		
	VANO 24, SOFFITTO		48,27		0.000	48,27		
	VANO 22. PARETI ESISTENTI VANO 22. PARETI ESISTENTI A DEDURRE FINESTRE	-4,00	18,89 2,00		3,000 1,500	,		
	VANO 22. SOFFITTO		2,00 47,88		19954	-12,00 47,88		
	Sommano positivi m²					1′589,71		
	Sommano negativi m²					-90,60		
	SOMMANO m²					1′499,11	4,48	6″716,01
49 01.A20.E40. 015	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m² 4							
	PIANO SEMINTERRATO VANO 1. ZONE IN CUI SONO STATI DEMOLITI I TRAMEZZI	3,00	0,20		3,000	1,80		
	VANO 1. FASCIA ALTA 20 CM SOPRA LE PIASTRELLE PER	2,00						
	TUTTO IL PERIMETRO		40,84		0,200	8,17		
	A RIPORTARE					9,97		144′678,87

	N I	NSIONI	DIME			
Quanti	<u></u>				DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Num.Ord. TARIFFA
H/peso	H/peso	larg.	lung.	par.ug.		
9					RIPORTO	
9					SOMMANO m ²	
					Parziale LAVORI A CORPO euro	
					TOTALE euro	
					TOTALE CHIO	
					Data, 16/05/2017	
					II Tecnico	
					ACHITETTI DEL	
					A PARTIE OF THE	
					13/402 X	
					10 807 1/201 S	
					W 20/2/07/3	
					OMINO)	

Comune di Pinerolo Città Metropolitana di Torino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

OPERE TERMO-IDROSANITARIE

LAVORI PER TRASFERIMENTO SCUOLA NINO COSTA PRESSO EX

NIDO SERENA

Prezzario Regione Piemonte 2016

COMMITTENTE:

Comune di Pinerolo

Data, 16/05/2017



Num.Ord.	Process two in Dry Mann		DIME	NSIONI		0 151	IME	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore, compresi materiali di consumo, ripristini Di qualsiasi diametro o spessore							
	TUBAZIONI DI ADDUZIONE E SCARICHI BAGNI E EX LAVANDERIA				50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	1,14	57,00
	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. PIANO SEMINTERRATO VANO 1. LAVANDINI IN EX LAVANDERIA					4,00	The second secon	
	PIANO TERRENO VANO 11. WC PICCOLI VANO 11. VASCHETTA VANO 11. LAVABI A CANALE VANO 11. WC PERSONALE VANO 11. BIDET PERSONALE VANO 11. LAVABO PERSONALE VANO 16. WC PICCOLI					8,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 8,00		
	VANO 16. WC FICCOLI VANO 16. LAVABI A CANALE PIANO PRIMO EX AULA					1,00 6,00 1,00		
	SOMMANO cad					38,00	40,49	1′538,62
3 05.A13.I10.0 15	Manutenzione. Distacco e riattacco radiatore Smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione elementi rotti aumenti di superficie, eliminazione perdite compreso i nipples, tappi e materiali di consumo per ogni elemento. PIANO SEMINTERRATO							
	VANO 1. SPOSTAMENTO RADIATORE DA PARETE EST A PARETE NORD PIANO TERRENO VANO 11. RIMOZIONE RADIATORE IN EX ANTI WC					26,00		
	PERSONALE					5,00		
	SOMMANO cad					31,00	6,74	208,94
4 05.P75.C70.0 10	Provvista e posa di complesso idrante a parete o incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro frangibile, manichetta in lazione vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo norme "UNI 45" Con manich. da				The state of the s			
	20 m -tre effetti-nebulizzato VANO SCALA. NUOVO IDRANTE A PIANO PRIMO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	262,37	262,37
5 01.P08.L65.0 10	interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50							
	PIANO SEMINTERRATO VANO 1, SPOSTAMENTO RADIATORE DA PARETE EST A PARETE NORD VANO 1, TUBAZIONI PER LAVABI A CANALE		3,00 3,00		A Laboratoria de la constanta	3,00 3,00		
	SOMMANO m			TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY		6,00	5,53	33,18
	A RIPORTARE							2′100,11

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Ouantità	IM.	PORTI
TARIFFA	DESIGNADIONE DELL'AVOIG	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantia	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′100,11
6 01.A19.B12. 005	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tu evia sbavatura, tramite collegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 PIANO SEMINTERRATO VANO 1. SPOSTAMENTO RADIATORE DA PARETE EST A PARETE NORD		3,00			2.00		
	VANO 1. TUBAZIONI PER LAVABI A CANALE VANO SCALA. TUBAZIONE PER SPOSTAMENTO IDRANTE A PIANO TERRENO E NUOVO IDRANTE A PIANO PRIMO		3,00 3,00			3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO m					9,00	8,29	74,61
7 01.P08.L65.0 25	Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 26 mm in barre da m 5							
	VANO SCALA. TUBAZIONI PER SPOSTAMENTO IDRANTE A PIANO TERRENO E NUOVO IDRANTE A PIANO PRIMO		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	10,55	31,65
8 01.P08.L70.0 60	Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in metalplastico multistrato nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20							
	PIANO SEMINTERRATO VANO 1. SPOSTAMENTO RADIATORE DA PARETE EST A PARETE NORD (NIPPLI)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,40	12,80
9 05.P57.F40.0 05	Sostegni superiorì (staffe a collare) per radiatori, in ferro PIANO SEMINTERRATO VANO 1. SPOSTAMENTO RADIATORE DA PARETE EST A PARETE NORD					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,39	1,17
10 01.A08.A20. 005	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi PIANO SEMINTERRATO							
	VANO 1. SPOSTAMENTO RADIATORE DA PARETE EST A PARETE NORD					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,90	115,90
11 01.P08.G00. 035	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-spessore mm 4,3 VANO 11. VANO 16.					9,77 9,77		
	SOMMANO m					19,54	5,27	102,98
12 01.A19,E14. 015	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettri sate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110							
	VANO 11. VANO 16.		***************************************			9,77 9,77		
	A RIPORTARE					19,54		2′439,22

Num.Ord,			DIME	NSIONI			IMI	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	hing.	larg,	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
**************************************	RIPORTO	***************************************		>====== <0==============================		19,54		2′439,22
	SOMMANO m					19,54	13,22	258,32
	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per imesto nella colonn ezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. VANO 11. WC VANO 11. WC DISABILE VANO 11. LAVABI A CANALE VANO 11. LAVABO DISABILE VANO 16. WC VANO 16. LAVABI A CANALE					4,00 1,00 2,00 1,00 6,00 4,00		
	SOMMANO cad					18,00	284,41	5′119,38
	Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la sicurezza; fori per tubazioni DN 125			Š				
	VANO 11. FORI NELLA SOLETTA PER NUOVI SCARICHI VANO 16. FORI NELLA SOLETTA PER NUOVI SCARICHI VANO SCALA. FORO NELMURO PER TUBAZIONE IDRANTE					5,00 4,00		
	SPOSTAMENTO IDRANTE NEL VANO 13 VANO SCALA. FORO NELLA SOLETTA PER TUBAZIONE				•	1,00		
	NUOVO IDRANTE NEL DISIMPEGNO DEL PIANO PRIMO					1,00		
	SOMMANO cad					11,00	70,85	779,35
15 05.P75.H50, 005	Provvista e posa di collari per compartimentazioni antincendio di passaggi tubazioni REI 180 certificate a norma di legge. Per ciascun mm di diametro esterno della tubazione compartimentata PIANO INTERRATO ALTRA ATTIVITA'. COLLARI ANTINCENDIO PER SCARICHI	6,00	2,00	3,140	55,010	2′072,78		
	SOMMANO mm		2,00	3,110	55,010	2'072,78	0,58	1′202,21
16 01.P08.L65.0 10	interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 16 mm in rotoli							
	da m 50 VANO 11, VANO 16.		10,00 10,00			10,00 10,00		
	SOMMANO m		10,00			20,00		110,60
17 01.A19.E12. 005	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tu evia sbavatura, tramite collegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura Per diametri estemi da mm 16 a mm 26							·
	VANO 11. VANO 16.		10,00 10,00			10,00 10,00		-
	SOMMANO n	1	m when the property of the pro	1		20,00	8,29	165,80
18 01.A19.H05. 005	raccorderia in ottone, per alimentazione o della muratura sgombero e trasporto della risulta alle discariche. Sgombero o trasporto della risulta alle discariche	;						
	VANO 11. WC					4,00		
	A RIPORTARE			*************************		4,00		10′074,88

Num.Ord,	DEGICALAGRADE DIZITATANDE		DIME	NSIONI		0 20	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
HATTER CONTRACTOR OF STREET	RIPORTO	***************************************				4,00	Additional and the control of the co	10′074,88
	VANO 11. WC DISABILE VANO 11. LAVABI A CANALE VANO 11. LAVABO DISABILI VANO 16. WC VANO 16. LAVABI A CANALE					1,00 2,00 1,00 6,00 4,00		
	SOMMANO cad					18,00	245,72	4′422,96
19 01.P22.A60. 015	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39 VANO 11. VANO 16.					4,00 6,00		
	SOMMANO cad		A-ANG-NAVA-ANAVA			10,00	66,30	663,00
20 01.P22.H20. 005	Sedile con coperchio, compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate In materiale plastico - colori vari VANO 11.		Average de la companya de la company			4,00		
	VANO 16. SOMMANO cad		Paraceter ethics			10,00	10,85	108,50
	BOMMANYO Cau		460-100-100-100-100-100-100-100-100-100-1			10,00	10,85	100,50
21 01.A19.G10. 195	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sedili in plastica per vasi all'inglese VANO 11.		V			4,00		
	VANO 16.					6,00		
	SOMMANO cad					10,00	9,92	99,20
22 01.P22.H62. 005	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata Da litri 10, tipo leggero VANO 11, VANO 16.					4,00 6,00		
	SOMMANO cad					10,00	25,10	251,00
23 01.A19.G10. 190	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico							
	VANO 11. VANO 16.		***************************************			4,00 6,00		
	SOMMANO cad			VI.		10,00	65,37	653,70
24 01.A19.G10. 165	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico							
	VANO 11. VANO 16.				-	4,00 6,00	t I	
	SOMMANO cad					10,00	86,29	862,90
25 01.P22.H70. 030	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio							
-	VANO 11. VANO 16.				TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY	3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	41,33	206,65
	A RIPORTARE							17′342,79

Num.Ord.	DESCRIPTION DESCRIPTION		DIME	NSIONI			IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
necessores annuas est und and annual de edition à	RIPORTO				e zamaze zamaze manori de de de			17′342,79
26 01.A19.G10. 185	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico VANO 11.					3,00		
	VANO 16.					2,00		
	SOMMANO cad					5,00	64,08	320,40
27 01.P22.A15. 005	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm 90x45x21 VANO 1.					2,00		
003	VANO 11. VANO 16.					2,00 4,00	- Let the territoria	
	SOMMANO cad					8,00	118,06	944,48
01. P 22.C44.0	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo pesante							
60	VANO 1. VANO 11.					4,00 4,00 8,00		
	VANO 16. SOMMANO cad					16,00	and the same	222,56
	BOMMANO Cau					10,00	13,51	222,00
29 01.P22.E64.0 20	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten. VANO 1.					2,00		
	VANO 11. VANO 16.					2,00 4,00		
	SOMMANO cad				Mark to the sprage of the spra	8,00	11,24	89,92
30 01.A19.G20. 010	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale			Andrew design to the property of the property		***************************************		
	VANO 1. LAVABI A CANALE VANO 11. LAVABI A CANALE VANO 16. LAVABI A CANALE VANO 11. POSA MANIGLIONI WC DISABILI				ALL TO THE THE TAXABLE PARTY.	4,00 4,00 8,00 2,00		
	SOMMANO cad					18,00		441,36
31 01.A19.G10. 005	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo a canale completo di accessori compr ubinetteria per acqua calda e freda	i.						
	pilette e sifoni di scarico VANO 1. VANO 11. VANO 16.				West of the second seco	2,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad	ıļ				8,00	115,05	920,40
32 01.P22,T00.0 05	Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile specialerimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 80 co di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti normative				**************************************			
	Installazione a pavimento VANO 11.		-			1,00		
	A RIPORTARE				11-14-5-11-1-2-1-3-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4	1,00		20′281,91

Num.Ord,	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	par.ng.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		20′281,91
	SOMMANO cad					1,00	1′549,50	1′549,50
01.A19.G10. 220	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Combinazione w.c./ bidet per disabili in ce scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata VANO 11.		٠			1.00		
	SOMMANO cad					1,00	172,73	172,73
)1.P22.T05.0)5	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile Cm					٠		
	70x57 mensole fisse VANO 11.				W-100-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	605,09	605,0
)1.P22.T55.0)5	Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41							
	VANO 11.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,04	59,0
1.P22.T60.0	maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e rivestimento esterno in nylon Lunghezza cm 90 VANO 11.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,91	141,9
	Parziale LAVORI A CORPO euro						-	22′810,1
	TOTALE euro							22′810,1
	Data, 16/05/2017							

Comune di Pinerolo

Città Metropolitana di Torino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

OPERE ELETTRICHE

LAVORI PER TRASFERIMENTO SCUOLA NINO COSTA PRESSO EX

NIDO SERENA

Prezzario Regione Piemonte 2016

COMMITTENTE:

Comune di Pinerolo

Data, 16/05/2017



	ERVENTI SU INTERRUTTORE GENERALE ESISTENTE	E LINEE DI		MENT	AZIC	NE
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
06.A08.B01.040	F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N	€ 291,22		· 1	€	291,22
06.A07.E01.040	F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici F.O. di portafusibili 14x51 4P	€ 41,98	n.	1	€	41,98
	Mano d'opera per verifiche ed eventuali modifiche sul sistema distributivo sui quadri elettrici (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€ 28,43	h.	2	€	56,86
1.0 IMPORTO II ALIMENTAZIOI	NTERVENTI SU INTERRUTTORE GENERALE ESISTENT NE	E E LINEE	DI		€	390,06
	2.0 QUADRO GENERALE					
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche ed eventuali modifiche sul sistema distributivo sui quadri elettrici - Sistemazione cablaggio con materiale di consumo (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€ 28,43		6	€	170,58
	2.0 IMPORTO QUADRO GENERALE			!	€	170,58
	3.0 LOCALE 1 - MENSA 100 POST	<u> </u>			L	
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€ 28,43		4	€	113,72
06.A13.F01.005	F.O. di punto luce interrotto a vista	€ 59,66	n.	2	€	119,32
06.A13.F02.005	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	€ 31,78	n.	5	€	158,90
ANALISI PREZZI 1	PLAFONIERA TIPO DISANO 602 DISANLENS/RIGO-LED BIANCA 400K-6800 lm - IN LAMIERA ACCAIO DIFFUSORE IN PLEXIGAS OPALE RIGATO INTERNAMENTE LISCIO ESTERNAMENTE - CODICE 115580-00	€ 121,81	n.	7	€	852,67
06.A24.T01.725	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W - prezzo equivalente alla plafoniera dell'analisi prezzi 1	€ 27,66	n.	7	€	193,62
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato	€ 131,20	n.	3	€	393,60
	trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.					

	4.0 LOCALE 2 - DISPENSA					
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€ 28,43		3	€	85,29
	4.0 IMPORTO LOCALE 2 - DISPENSA				€	85,29
	5.0 LOCALE 3 - FILTRO					
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€ 28,43		2	€	56,8
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	€ 131,20	n.	1	€	131,20
	5.0 IMPORTO LOCALE 3 - FILTRO			<u> </u>	€	188,06
	6.0 LOCALE 4 - DISIMPEGNO			****		
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria		_	2	€	56,8
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.		n.	1	€	131,2
	6.0 IMPORTO LOCALE 4 - DISIMPEGNO			1	€	188,06
	7.0 LOCALE 5 - CUCINA A GAS				L	
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria			4	€	113,7
06,A25.B05,010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	·	n.	1	€	131,2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.0 IMPORTO LOCALE 5 - CUCINA A GAS				€	244,92
	8.0 LOCALE 6 - DISIMPEGNO					
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria			2	€	56,8

	1		,		,	
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	€ 131,20	n.	1	€	131,20
	8.0 IMPORTO LOCALE 6 - DISIMPEGNO			1	€	188,06
	9.0 LOCALE 7 - DISIMPEGNO					
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€ 28,43		2	€	56,86
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	€ 131,20	n.	1	€	131,20
	9.0 IMPORTO LOCALE 7 - DISIMPEGNO		<u> </u>	<u> </u>	€	188,06
	10.0 LOCALE 8 - ANTI BAGNO / BAG	NO				'
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
•	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€ 28,43		2	€	56,86
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	€ 131,20	n.	1	€	131,20
	10.0 IMPORTO LOCALE 8 - ANTI BAGNO / BAGNO))	I		€	188,06
	11.0 LOCALE 9 - RIPOSTIGLIO				Ь	
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un,	11.) ta		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria		Mis. h.	1	€	28,43
	11.0 IMPORTO LOCALE 9 - RIPOSTIGLIO				€	28,43
	12.0 LOCALE 10 - AULA 32 ALLIEV	/1				
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria			4	€	113,72
06.A13.F01,005	F.O. di punto luce interrotto a vista	€ 59,66	n.	2	€	119,32
06.A13.F02.005	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo		n.	4	€	127,12
ANALISI PREZZI 1	PLAFONIERA TIPO DISANO 602 DISANLENS/RIGO-LED BIANCA 400K-6800 lm - IN LAMIERA ACCAIO DIFFUSORE IN PLEXIGAS OPALE RIGATO INTERNAMENTE LISCIO ESTERNAMENTE - CODICE 115580-00		n.	6	€	730,86
			•	•		

	12.0 IMPORTO LOCALE 10 - AULA 32 ALLIEVI				€	1.642,41
06.A13.A04.030	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP	€ 13,57	n.	2	€	27,14
06.A11.C02.005	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina tipo al cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro accessorio per la posa in opera F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli	·	3 n.	1	€	9,98
06.A11.C01.005	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti e cassette di derivazione alveolari. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti e le cassette di derivazione alveolari F.O. di canalina a cornice 80x20		m.l.	10	€	131,50
06.A13.H02.005	Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) - F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) - Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A		n.	1	€	85,61
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	€ 131,20	n.	1	€	131,20
06.A24.T01.725	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W - prezzo equivalente alla plafoniera dell'analisi prezzi 1	€ 27,66	n.	6	€	165,96

	13.0 LOCALE 11 - SERVIZI FEMMINE-M	ASCHI				
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili - compreso eventuale smontaggio e successivo rimontaggio dei corpi illuminanti per modifiche strutturali (es. controsoffitti) - (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	,		1	€	28,43
06.A13.F01.005	F.O. di punto luce interrotto a vista	€ 59,66	n.	2	€	119,32
06.A13.F02.005	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo		n.	6	€	190,68
06.A13.A01.100	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici F.O. di rivelatore infrarossi con relè e crepuscolare 1P 10A COMANDO LUCI A RIVELATORE DI PRESENZA	,	n.	2	€	128,38
06.P24.I03.005	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65 plaf. 1x18 W con corpo e coppa in policarbonato		n.	8	€	232,96
06.A24.T01.705	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W		n.	8	€	146,16
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.		n.	3	€	393,60
06.A15.E02.005	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V,segnalazione ottica di ripetizione,comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V	€ 134,15	n.	1	€	134,15
	13.0 IMPORTO LOCALE 11 - SERVIZI FEMMINE-MAS	СНІ			€	1.373,68
	14.0 LOCALE 12 - DISIMPEGNO				т	
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria			2	€	56,86
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.		n.	1	€	131,20
	14.0 IMPORTO LOCALE 12 - DISIMPEGNO		<u> </u>		€	188,06

	15.0 LOCALI 13/14/15 - DISIMPEGN	41				
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria			6	€	170,58
06.P24.B03.010	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x36 W		n.	3	€	134,79
06,P24.B03.025	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x36 W		n.	1	€	62,61
06.A24.T01.710	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W		n.	3	€	61,44
06.A24.T01.725	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W		n.	1	€	27,66
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.		n.	9	€	1.180,80
06.A13.H02.005	Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) - F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) - Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A		n.	1	€	85,61
06.A11.C01.005	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti e cassette di derivazione alveolari. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti e le cassette di derivazione alveolari F.O. di canalina a cornice 80x20		m.l.	10	€	131,50
06.A11.C02.005	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro accessorio per la posa in opera F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli		3 n.	1	€	9,98

06.A13.A04.030	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP	€ 13,57	n.	2	€	27,14
	15.0 IMPORTO LOCALI 13/14/15 - DISIMPEGNI		•		€	1.892,11
	16.0 LOCALE 16 - SERVIZI FEMMINE-M	ASCHI	11	1	1	
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili - compreso eventuale smontaggio e successivo rimontaggio dei corpi illuminanti per modifiche strutturali (es. controsoffitti) - (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	,	h.	4	€	113,72
06.A13.F01.005	F.O. di punto luce interrotto a vista	€ 59,66	n.	2	€	119,32
06,A13,F02.005	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo		n.	6	€	190,68
06.A13.A01.100	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici F.O. di rivelatore infrarossi con relè e crepuscolare 1P 10A COMANDO LUCI A RIVELATORE DI PRESENZA	€ 64,19	n.	2	€	128,38
06.P24.I03,005	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65 plaf. 1x18 W con corpo e coppa in policarbonato	€ 29,12	n.	6	€	174,72
06.P24.I03.010	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; tP-65 plaf. 1x36 W con corpo e coppa in policarbonato	€ 40,04	n,	2	€	80,08
06.A24.T01.705	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W	€ 18,27	n.	6	€	109,62
06.A24.T01.710	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W	€ 20,48	n.	2	€	40,96
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	,	n.	3	€	393,60
	16.0 IMPORTO LOCALE 16 - SERVIZI FEMMINE-MAS	CHI			€	1.351,08
	17.0 LOCALE 17 - WC				<u> </u>	***
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€ 28,43	Mis.	1	€	28,43
	17.0 IMPORTO LOCALE 17 - WC				€	28,43
	18.0 LOCALE 18 - BIDELLI					
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria			3	€	85,29
06.P24.B03.025	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x36 W		n.	1	€	62,61

06.A24.T01.725	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W		27,66	n.	1	€	27,66
	18.0 IMPORTO LOCALE 18 - BIDELLI					€	175,56
	19.0 LOCALE 19 - INGRESSO						
Art.	Descrizione	Prezz	zo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria		28,43	h.	3	€	85,29
06.A25.B05,010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.		131,20	n.	1	€	131,20
	19.0 IMPORTO LOCALE 19 - INGRESSO				<u> </u>	€	216,49
	20.0 LOCALE 20 - AULA 20 ALLIEV	/I				•	•
Art.	Descrizione	Prez	zo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria		28,43		4	€	113,72
06.A13.F01.005	F.O. di punto luce interrotto a vista	€	59,66	n.	2	€	119,32
06.A13.F02.005	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo		31,78	n.	2	€	63,56
ANALISI PREZZI 1	PLAFONIERA TIPO DISANO 602 DISANLENS/RIGO-LED BIANCA 400K-6800 lm - IN LAMIERA ACCAIO DIFFUSORE IN PLEXIGAS OPALE RIGATO INTERNAMENTE LISCIO ESTERNAMENTE - CODICE 115580-00		121,81	n.	4	€	487,24
06.A24.T01.725	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W - prezzo equivalente alla plafoniera dell'analisi prezzi 1		27,66	n,	4	€	110,64
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.		131,20	n.	1	€	131,20
06.A13.H02.005	Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) - F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) - Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A		85,61	n.	1	€	85,61

·	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti e cassette di derivazione alveolari. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti e le cassette di derivazione alveolariF.O. di canalina a cornice 80x20 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro accessorio per la posa in	€	9,98		10	€	9,98
	opera F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli						
06.A13.A04.030	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP	€	13,57	n.	2	€	27,14
	20.0 IMPORTO LOCALE 20 - AULA 20 ALLIEVI					€	1.279,91
	21.0 LOCALE 21 - AULA 27 ALLIE	<u>/I</u>		Un.	1		
Art.	Descrizione	Pr	ezzo U.	Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria		28,43	h.	4	€	113,72
06.A13.F01.005	F.O. di punto luce interrotto a vista	€	59,66	n.	2	€	119,32
06.A13.F02.005	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo		31,78	n.	4	€	127,12
ANALISI PREZZI 1	PLAFONIERA TIPO DISANO 602 DISANLENS/RIGO-LED BIANCA 400K-6800 lm - IN LAMIERA ACCAJO DIFFUSORE IN PLEXIGAS OPALE RIGATO INTERNAMENTE LISCIO ESTERNAMENTE - CODICE 115580-00		121,81	n.	6	€	730,86
06.A24.T01.725	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W - prezzo equivalente alla plafoniera dell'analisi prezzi 1		27,66	n,	6	€	165,96
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete,	€	131,20	n.	2	€	262,40

06.A13.H02.005							
	Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) - F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) - Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A	€	85,61	n.	1	€	85,61
06.A11.C01.005	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti e cassette di derivazione alveolari. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti e le cassette di derivazione alveolari F.O. di canalina a cornice 80x20	€	13,15	m.l.	10	€	131,50
06.A11.C02.005	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro accessorio per la posa in opera F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli		9,98	n.	1	€	9,98
06.A13.A04.030	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP	€	13,57	n.	2	€	27,14
	21.0 IMPORTO LOCALE 21 - AULA 27 ALLIEVI		·			€	1.773,61
—	22.0 LOCALE 22 - AULA 27 ALLIE	/1					
Art.	Descrizione	Pre	zzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria		28,43		4	€	113,72
06.A13.F01.005	F.O. di punto luce interrotto a vista	€	59,66	n.	2	€	119,32
06.A13.F02.005	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo		31,78	n.	4	€	127,12
	PLAFONIERA TIPO DISANO 602 DISANLENS/RIGO-LED BIANCA 400K-6800 Im - IN LAMIERA ACCAIO DIFFUSORE IN PLEXIGAS		121,81	n.	6	€	730,86
ANALISI PREZZI 1	OPALE RIGATO INTERNAMENTE LISCIO ESTERNAMENTE - CODICE 115580-00						

06.A25.B05.010	E O Apparachia nos illuminazione di emercanza a tennelegia	6	424.20	<u> </u>	1 4	I 6	424.00
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.		131,20	n.	1	€	131,20
06.A13.H02.005	Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) - F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) - Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A		85,61	n.	1	€	85,61
06.A11.C01.005	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti e cassette di derivazione alveolari. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti e le cassette di derivazione alveolari F.O. di canalina a cornice 80x20		13,15	m.l.	10	€	131,50
06.A11.C02.005	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro accessorio per la posa in opera F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli		9,98	n.	1	€	9,98
06.A13.A04.030	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP	€	13,57	n.	2	€	27,14
	22.00 IMPORTO LOCALE 22 - AULA 27 ALLIEVI	**				€	1.642,41
Art.	23.0 LOCALE 23 - AULA 27 ALLIEN Descrizione		ezzo U.	Un.	Q.tà		Totale
Aite	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€	28,43	Mis. h.	Q.Ia 4	€	113,72
06.A13.F01.005	F.O. di punto luce interrotto a vista	€	59,66	n.	2	€	119,32
06.A13.F02.005	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato - F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo		31,78		4	€	127,12
ANALISI PREZZI 1	PLAFONIERA TIPO DISANO 602 DISANLENS/RIGO-LED BIANCA 400K-6800 lm - IN LAMIERA ACCAIO DIFFUSORE IN PLEXIGAS OPALE RIGATO INTERNAMENTE LISCIO ESTERNAMENTE - CODICE 115580-00		121,81	n.	6	€	730,86

	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W - prezzo equivalente alla plafoniera dell'analisi prezzi 1	€ 27,66	n.	6	€	165,96
	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	€ 131,20	n.	1	€	131,20
06.A13.H02.005	Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) - F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) - Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A	€ 85,61	n.	1	€	85,61
06.A11.C01.005	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti e cassette di derivazione alveolari. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti e le cassette di derivazione alveolari F.O. di canalina a cornice 80x20	€ 13,15	m.l.	10	€	131,50
06.A11.C02.005	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro accessorio per la posa in opera F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli	€ 9,98	n.	1	€	9,98
06.A13.A04.030	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP	€ 13,57	n.	2	€	27,14
	23.00 IMPORTO LOCALE 23 - AULA 27 ALLIEVI	z:			€	1.642,41
	24.0 LOCALE 24 - AULA 27 ALLIEN		Un.	C 43	$\overline{}$	Tatele
Art.	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria		Mis.	Q.tà	€	Totale 113,72
06.A13.F01.005	F.O. di punto luce interrotto a vista	€ 59,66	n.	2	€	119,32
06.A13.F02.005	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo	€ 31,78	+	4	€	127,12

	24.00 IMPORTO LOCALE 24 - AULA 27 ALLIEVI				€	1.642,41
06.A13.A04.030	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP	€ 13,	57 n.	2	€	27,14
	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro accessorio per la posa in opera F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli		98 n.	1	€	9,98
06.A11.C01.005	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti e cassette di derivazione alveolari. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti e le cassette di derivazione alveolari F.O. di canalina a cornice 80x20	€ 13,	15 m.l.	10	€	131,50
06.A13.H02.005	Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) - F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) - Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A	€ 85,	51 n.	1	€	85,61
06.A25,B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190-300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	€ 131,	20 n.	1	€	131,20
06.A24.T01.725	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W - prezzo equivalente alla plafoniera dell'analisi prezzi 1	€ 27,	36 n.	6	€	165,96
	PLAFONIERA TIPO DISANO 602 DISANLENS/RIGO-LED BIANCA 400K-6800 lm - IN LAMIERA ACCAIO DIFFUSORE IN PLEXIGAS OPALE RIGATO INTERNAMENTE LISCIO ESTERNAMENTE - CODICE 115580-00			6	€	730,86

	25.0 LOCALE 25 - AULA 28 ALLIE\	/1				
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€ 28,43		4	€	113,72
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.		n.	1	€	131,20
06.A13.H02.005	Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) - F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) - Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A		n.	1	€	85,61
06.A11.C01.005	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti e cassette di derivazione alveolari. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti e le cassette di derivazione alveolariF.O. di canalina a cornice 80x20		m.l.	10	€	131,50
06.A11.C02.005	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro accessorio per la posa in opera F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli		n.	1	€	9,98
06.A13.A04,030	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP	€ 13,57	n.	2	€	27,14
	25.00 IMPORTO LOCALE 25 - AULA 28 ALLIEVI				€	499,15

	26.0 LOCALE 26 - AULA 20 ALLIE\	/I				
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis,	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€ 28,43		4	€	113,72
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	€ 131,20	n.	1	€	131,20
06.A13.H02.005	Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) - F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) - Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A		n.	1	€	85,61
06.A11.C01.005	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti e cassette di derivazione alveolari. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti e le cassette di derivazione alveolari F.O. di canalina a cornice 80x20	€ 13,15	m.l.	10	€	131,50
06.A11.C02.005	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro accessorio per la posa in opera F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli	ŕ	n.	1	€	9,98
06.A13.A04.030	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP	€ 13,57	n.	2	€	27,14
	26.00 IMPORTO LOCALE 26 - AULA 20 ALLIEVI				€	499,15

	27.0 LOCALE 27 - AULA 22 ALLIE\		Un.	Г	I	
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria		h,	4	€	113,72
06.A13.F01.005	F.O. di punto luce interrotto a vista	€ 59,66	n.	1	€	59,66
06.P24.C03.015	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio 99.99 % placcato; riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; corpo in lamiera d'acciaio verniciata plaf. 2x36 W ottica parab. in alluminio placcato	€ 180,96	n.	1	€	180,96
06.A24.T01.725	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W - prezzo equivalente alla plafoniera dell'analisi prezzi 1		n.	1	€	27,66
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.		n.	1	€	131,20
06.A13.H02.005	Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresì gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) - F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) - Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A		n.	1	€	85,61
06.A11.C01.005	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti e cassette di derivazione alveolari. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti e le cassette di derivazione alveolari F.O. di canalina a cornice 80x20		m.i.	10	€	131,50
06.A11.C02.005	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro accessorio per la posa in opera F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli		3 n.	1	€	9,98
06.A13.A04.030	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP	€ 13,57	n.	2	€	27,14
	27.00 IMPORTO LOCALE 27 - AULA 22 ALLIEVI				€	767,43

28.0 LOCALE 28 - AULA 27 ALLIEVI							
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale	
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto elettrico e segnali con smontaggio delle parti non più utilizzabili (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€ 28,43		4	€	113,72	
06.A13.F01.005	F.O. di punto luce interrotto a vista	€ 59,66	n.	2	€	119,32	
06.A13.F02.005	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	€ 31,78	n.	4	€	127,12	
ANALISI PREZZI 1	PLAFONIERA TIPO DISANO 602 DISANLENS/RIGO-LED BIANCA 400K-6800 lm - IN LAMIERA ACCAIO DIFFUSORE IN PLEXIGAS OPALE RIGATO INTERNAMENTE LISCIO ESTERNAMENTE - CODICE 115580-00	€ 121,81	n.	6	€	730,86	
06.A24.T01.725	P.O: Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W - prezzo equivalente alla plafoniera dell'analisi prezzi 1	€ 27,66	n.	6	€	165,96	
06.A25.B05.010	F.O Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.	€ 131,20	n.	1	€	131,20	
06.A13.H02.005	Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera in locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) - F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) - Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A		n.	1	€	85,61	
06.A11.C01.005	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti e cassette di derivazione alveolari. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti e le cassette di derivazione alveolari F.O. di canalina a cornice 80x20		m.i.	10	€	131,50	
06.A11.C02.005	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro accessorio per la posa in opera F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli		n.	1	€	9,98	

06.A13.A04.030	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP	€	13,57	n.	2	€	27,14
	28.00 IMPORTO LOCALE 28 - AULA 27 ALLIEVI		•			€	1.642,41
	29.0 SISTEMAZIONE IMPIANTO EVACUA	ZION	VE.				
Art.	Descrizione	Prez	zo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
06.A19.B02.010	F.O. di sirena 24 v in corrente continua	€	48,85		1	€	48,85
06.A01.E02.010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 2,5		2,36	m.l.	31	€	72,65
	Mano d'opera per smontaggio delle parti non più utilizzabili - (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€	28,43	h.	4	€	113,72
	29.0 IMPORTO SISTEMAZIONE IMPIANTO EVACUAZIO	ONE			•	€	235,22
	30.0 SISTEMAZIONE CITOFONO					•	
Art.	Descrizione	Prez	zo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
	Mano d'opera per verifiche sull'impianto citofonico compreso smontaggio e successivo rimontaggio dei componenti per modifiche strutturali (alimentatore, linee) - (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria		28,43		8	€	227,44
	30.0 IMPORTO SISTEMAZIONE CITOFONO					€	227,44
	31.0 SISTEMAZIONE IMPIANTO CANPANELLI PER CON	AUNIC	CAZIO	NI E	ORA	RI	
Art.	Descrizione	Prez	zo U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
06.A09.A03.025	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera F.O. di centralino da parete IP55		44,51	n.	1	€	44,51
	con portella 24 moduli	l					00.44
06.A07.C01.030	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino		22,41	n.	1	€	22,41
06.A07.C01.030 06.A07.A02.025	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa	€	33,23		4	€	132,92
	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di contattore modulare 2P 16 A	€		n.			
06.A07.A02.025	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a) F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V, tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA F.O. di	€	33,23	n.	4	€	132,92
06.A07.A02.025 06.A08.A09.005	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a) F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V, tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe	€	33,23 28,51	n.	1	€	132,92 28,5
06.A07.A02.025 06.A08.A09.005 06.A06.C03.005	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a) F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V, tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA F.O. di trasf. di sicurezza fino a 100 VA Campanelle in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete -	€	28,51	n. n.	1	€	132,92 28,5
06.A07.A02.025 06.A08.A09.005 06.A06.C03.005	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a) F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V, tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA F.O. di trasf. di sicurezza fino a 100 VA Campanelle in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete - campanella diametro 120 mm, 12 - 24 V c.a./c.c. 230V c.a.	€	33,23 28,51 40,40	n. n. h.	1 1	€	132,92 28,5 40,44

06.A13.B01.055	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici - F.O. di pulsante 1P 10A - serie èlite	€	5,41	n.	1	€	5,41
06.A01.E02.010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 2,5	€	2,36	m.l.	96	€	226,56
	€	969,98					
	32.0 DORSALI LUCE-FM - E INTERVENT	I VAR	i				
Art,	Descrizione	Prezz	o U.	Un. Mis.	Q.tà		Totale
06.A11.B01.050	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico, comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare F.O. di canalina PVC 100x40		13,77	m.l.	73	€	1.005,21
06.A11.B02.005	F.O. Fornitura in opera di accessori per canaline in materiale termoplastico, separatori interni, testate di chiusura, flange passamuro, compreso la bulloneria per la posa in opera F.O. di separatore interno per canalina PVC h =40		1,56	m.l.	73	€	113,88
06.A11.B03.010	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione e connessione con separatori interni, per canaline portacavi, in materiale termoplastico, grado di protezione minimo IP40, completa di tutti gli accessori per la posa in opera F.O. di scatola derivazione alveolare 200x200x80		30,46	n,	10	€	304,60
06.A01.E03.010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k) F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 2,5		2,86	m.l.	130	€	371,80
06.A01.E03.015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k) F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x		3,67	m.l.	120	€	440,40
06.A01.E03.020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k) F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 6		·	m.l,	50	€	231,00
06.A30.A03.010	Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino rimozione apparec. Illuminanti - Smontaggio dei corpi illuminanti dei locali al piano seminterrato per rendere REI il soffitto		4,97	n.	65	€	323,05

06.A24.T01.725	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W (rimontaggio) - Rimontaggio dei corpi illuminanti dei locali al piano seminterrato per rendere REI il soffitto	·	n.	65	€	1.797,90		
	32.0 IMPORTO DORSALI LUCE-FM - E INTERVENTI V	ARI		•	€	4.587,84		
33.0 RETE DATI E TELEFONICA								
Art.	Descrizione	Prezzo U.	Un. Mis.	Q,tà		Totale		
06.A02.B01.020	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG) F.O. di cavo FTP cat 6		m.l.	600	€	1.122,00		
06.A09.H01.010	F.O. Fornitura in opera di Quadro tipo rack da 19", in lamiera zincata e verniciata, completo di montanti e struttura interna per installazione di pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro temperato, porte laterali e posteriori apribili o removibili tramite apposita chiave per consentire un facile accesso alle apparecchiature, ingresso cavi superiore e inferiore, griglie di ventilazione, compreso barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di sollevamento ruote. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di Armadio rack 700x700x450		n.	1	€	279,98		
06.A09.H04.010	F.O. Fornitura in opera di mensola fissa o estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio F.O. di mensola supporto fissa P=600	€ 48,80	n.	1	€	48,80		
06.A09.H08.005	F.O. Fornitura in opera di patch pannell da 24 connessioni in categoria 6 preassemblato per quadro rack da 19", completo di connettori tipo RJ45 UTP oppure FTP ed ogni accessorio per la posa in opera, esclusi i collegamenti elettrici dei connettori F.O. di Patch pannell con 24 connettori		n.	2	€	364,46		
06.A09.H09.005	F.O. Fornitura in opera di pannello con 5/6 prese elettiche 230V 10/16A tipo universale, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio F.O. di pannello con prese 230V		n.	1	€	96,20		
	Mano d'opera per smontaggio e successivo rimontaggio dei componenti per modifiche strutturali (impianti esistenti) - (Riferimento Unione Industriale Torino) Tecnico specializzato VI categoria	€ 28,43	h.	4	€	113,72		
	33.0 IMPORTO RETE DATI E TELEFONICA			•	€	2.025,16		

TOTALE OPERE IN APPALTO	€	29.993,76