



CITTÀ di  
PINEROLO

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Servizio Manutenzione

**SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE  
ORDINARIA, STRAORDINARIA E REPERIBILITÀ  
DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI**

*Anni 2024-2025-2026*

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
CIG: A02F7B6FBB**

**ELAB.  
4/5**

Il progettista e RUP  
Arch. Marica BARILE  
*Firmato digitalmente*

Il Funzionario incaricato P.O. Manutenzione  
Arch. Anna Lisa INFANTINO  
*Firmato digitalmente*

Data:  
Novembre  
2023

Revisione:




## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA - CANONE ANNUALE

desunti dal "Prezzario Regione Piemonte – Edizione 2023" D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 – BU n. 8 s.o. 3 del 23/02/2023

Il presente computo metrico estimativo è stato redatto per quantificare l'importo annuale per la manutenzione ordinaria programmata, stimato sulla base delle annualità precedenti. Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e reperibilità per interventi a chiamata saranno contabilizzati a misura secondo l'elenco prezzi di progetto ed in generale sul Prezzario Regione Piemonte 2023.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Quantità	TOTALE PARZIALE	TOTALE
	<b>NP</b>	<b>Manutenzione ordinaria</b>					
		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA</b>					
<b>NP</b>	<b>001</b>	<b>Verifiche programmate centralina semaforica</b>					
		Impianti semaforici da 01 a 19	cad	<b>60,10</b>	<b>19,00</b>	<b>1.141,90</b>	
<b>NP</b>	<b>002</b>	<b>Verifiche programmate lanterne</b>	cad	<b>15,19</b>	<b>238,00</b>	<b>3.615,22</b>	
		<i>Impianto 01 - Incrocio c.so Torino / c.so Bosio / viale Giolitti</i>	cad		24,00		
		<i>Impianto 02 - Incrocio c.so Torino / p.zza Roma / p.zza Vittorio Veneto</i>	cad		16,00		
		<i>Impianto 03 - Incrocio c.so Torino / p.zza Facta / via Chiappero</i>	cad		17,00		
		<i>Impianto 04 - Incrocio c.so Torino / p.zza Barbieri / via Duca degli Abruzzi</i>	cad		26,00		
		<i>Impianto 05 - Incrocio stradale Fenestrelle / piazza Santa Croce / via Dei Mille</i>	cad		15,00		
		<i>Impianto 06 - Incrocio stradale Fenestrelle / via Agnelli</i>	cad		17,00		
		<i>Impianto 07 - Incrocio stradale Fenestrelle / via XVII Febbraio 1878</i>	cad		5,00		
		<i>Impianto 08 - Incrocio viale Castelfidardo / via dei Mille / Via San Michele</i>	cad		12,00		
		<i>Impianto 09 - Incrocio via Saluzzo / via Montegrappa / Via Buniva</i>	cad		14,00		
		<i>Impianto 10 - Incrocio via Saluzzo / c.so Piave / Viale Castelfidardo</i>	cad		3,00		
		<i>Impianto 11 - Incrocio via Martiri del XXI / viale Cavalieri d'Italia / Via Battisti</i>	cad		15,00		
		<i>Impianto 12 - Incrocio c.so Torino / via san Lazzaro / Via dei Rochis</i>	cad		15,00		
		<i>Impianto 13 - Incrocio via Martiri XXI / via al Colletto / Largo Opessi</i>	cad		10,00		
		<i>Impianto 14 - Incrocio viale Gabotto / viale Tosel</i>	cad		5,00		
		<i>Impianto 15 - Incrocio stradale Fenestrelle / via san Secondo Incrocio stradale San Secondo / Via Brigata Cagliari</i>	cad		15,00		
		<i>Impianto 16 - Incrocio via Einaudi / via Saluzzo</i>	cad		8,00		
		<i>Impianto 17 - Incrocio c.so Torino / via Carmagnola / via Cagni Incrocio c.so Torino / via Moffa di Lisio</i>	cad		19,00		
		<i>Impianto 18 - Incrocio via C. Battisti / c.so Porporato / piazza Vittorio Veneto</i>	cad		0,00		
		<i>Impianto 19 - Sottopasso via Martiri del XXI / stradale Orbassano</i>	cad		2,00		
<b>NP</b>	<b>003</b>	<b>Verifiche programmate lanterne su palo a sbraccio</b>	cad	<b>50,83</b>	<b>81,00</b>	<b>4.117,23</b>	
		<i>Impianto 01 - Incrocio c.so Torino / c.so Bosio / viale Giolitti</i>	cad		21,00		

Computo metrico estimativo

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Quantità	TOTALE PARZIALE	TOTALE
		<i>Impianto 02 - Incrocio c.so Torino / p.zza Roma / p.zza Vittorio Veneto</i>	cad		10,00		
		<i>Impianto 03 - Incrocio c.so Torino / p.zza Facta / via Chiappero</i>	cad		8,00		
		<i>Impianto 04 - Incrocio c.so Torino / p.zza Barbieri / via Duca degli Abruzzi</i>	cad		9,00		
		<i>Impianto 06 - Incrocio stradale Fenestrelle / via Agnelli</i>	cad		3,00		
		<i>Impianto 07 - Incrocio stradale Fenestrelle / via XVII Febbraio 1878</i>	cad		3,00		
		<i>Impianto 08 - Incrocio viale Castelfidardo / via dei Mille / Via San Michele</i>	cad		4,00		
		<i>Impianto 10 - Incrocio via Saluzzo / c.so Piave / Viale Castelfidardo</i>	cad		5,00		
		<i>Impianto 13 - Incrocio via Martiri XXI / via al Colletto / Largo Opessi</i>	cad		2,00		
		<i>Impianto 15 - Incrocio stradale Fenestrelle / via san Secondo Incrocio stradale San Secondo / Via Brigata Cagliari</i>	cad		6,00		
		<i>Impianto 16 - Incrocio via Einaudi / via Saluzzo</i>	cad		4,00		
		<i>Impianto 17 - Incrocio c.so Torino / via Carmagnola / via Cagni Incrocio c.so Torino / via Moffa di Lisio</i>	cad		2,00		
		<i>Impianto 18 - Incrocio via C. Battisti / c.so Porporato / piazza Vittorio Veneto</i>	cad		4,00		
<b>NP</b>	<b>004</b>	<b>Verifiche programmate impianto acustico per l'attraversamento pedonale per i non vedenti</b>	<b>cad</b>	<b>15,19</b>	<b>62,00</b>	<b>941,78</b>	
		<i>Impianto 01 - Incrocio c.so Torino / c.so Bosio / viale Giolitti</i>	cad		11,00		
		<i>Impianto 02 - Incrocio c.so Torino / p.zza Roma / p.zza Vittorio Veneto</i>	cad		6,00		
		<i>Impianto 03 - Incrocio c.so Torino / p.zza Facta / via Chiappero</i>	cad		6,00		
		<i>Impianto 04 - Incrocio c.so Torino / p.zza Barbieri / via Duca degli Abruzzi</i>	cad		9,00		
		<i>Impianto 05 - Incrocio stradale Fenestrelle / piazza Santa Croce / via Dei Mille</i>	cad		6,00		
		<i>Impianto 08 - Incrocio viale Castelfidardo / via dei Mille / Via San Michele</i>	cad		4,00		
		<i>Impianto 12 - Incrocio c.so Torino / via san Lazzaro / Via dei Rochis</i>	cad		2,00		
		<i>Impianto 13 - Incrocio via Martiri XXI / via al Colletto / Largo Opessi</i>	cad		2,00		
		<i>Impianto 16 - Incrocio via Einaudi / via Saluzzo</i>	cad		2,00		
		<i>Impianto 17 - Incrocio c.so Torino / via Carmagnola / via Cagni Incrocio c.so Torino / via Moffa di Lisio</i>	cad		14,00		
<b>NP</b>	<b>005</b>	<b>Verifiche programmate palo a sbraccio</b>	<b>cad</b>	<b>50,83</b>	<b>32,00</b>	<b>1.626,56</b>	
		<i>Impianto 01 - Incrocio c.so Torino / c.so Bosio / viale Giolitti</i>	cad		8,00		
		<i>Impianto 02 - Incrocio c.so Torino / p.zza Roma / p.zza Vittorio Veneto</i>	cad		4,00		
		<i>Impianto 03 - Incrocio c.so Torino / p.zza Facta / via Chiappero</i>	cad		3,00		
		<i>Impianto 04 - Incrocio c.so Torino / p.zza Barbieri / via Duca degli Abruzzi</i>	cad		4,00		
		<i>Impianto 06 - Incrocio stradale Fenestrelle / via Agnelli</i>	cad		1,00		
		<i>Impianto 07 - Incrocio stradale Fenestrelle / via XVII Febbraio 1878</i>	cad		1,00		

Computo metrico estimativo

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Quantità	TOTALE PARZIALE	TOTALE
		<i>Impianto 08 - Incrocio viale Castelfidardo / via dei Mille / Via San Michele</i>	cad		2,00		
		<i>Impianto 10 - Incrocio via Saluzzo / c.so Piave / Viale Castelfidardo</i>	cad		1,00		
		<i>Impianto 13 - Incrocio via Martiri XXI / via al Colletto / Largo Opessi</i>	cad		2,00		
		<i>Impianto 15 - Incrocio stradale Fenestrelle / via san Secondo</i>	cad		2,00		
		<i>Incrocio stradale San Secondo / Via Brigata Cagliari</i>					
		<i>Impianto 16 - Incrocio via Einaudi / via Saluzzo</i>	cad		2,00		
		<i>Impianto 17 - Incrocio c.so Torino / via Carmagnola / via Cagni</i>	cad		1,00		
		<i>Incrocio c.so Torino / via Moffa di Lisio</i>					
		<i>Impianto 18 - Incrocio via C. Battisti / c.so Porporato / piazza Vittorio Veneto</i>	cad		1,00		
<b>NP</b>	<b>006</b>	<b>Verifiche programmate palina semaforica</b>	<b>cad</b>	<b>15,19</b>	<b>83,00</b>	<b>1.260,77</b>	
		<i>Impianto 01 - Incrocio c.so Torino / c.so Bosio / viale Giolitti</i>	cad		4,00		
		<i>Impianto 02 - Incrocio c.so Torino / p.zza Roma / p.zza Vittorio Veneto</i>	cad		4,00		
		<i>Impianto 03 - Incrocio c.so Torino / p.zza Facta / via Chiappero</i>	cad		8,00		
		<i>Impianto 04 - Incrocio c.so Torino / p.zza Barbieri / via Duca degli Abruzzi</i>	cad		9,00		
		<i>Impianto 05 - Incrocio stradale Fenestrelle / piazza Santa Croce / via Dei Mille</i>	cad		6,00		
		<i>Impianto 06 - Incrocio stradale Fenestrelle / via Agnelli</i>	cad		5,00		
		<i>Impianto 07 - Incrocio stradale Fenestrelle / via XVII Febbraio 1878</i>	cad		2,00		
		<i>Impianto 08 - Incrocio viale Castelfidardo / via dei Mille / Via San Michele</i>	cad		3,00		
		<i>Impianto 09 - Incrocio via Saluzzo / via Montegrappa / Via Buniva</i>	cad		5,00		
		<i>Impianto 10 - Incrocio via Saluzzo / c.so Piave / Viale Castelfidardo</i>	cad		1,00		
		<i>Impianto 11 - Incrocio via Martiri del XXI / viale Cavalieri d'Italia / Via Battisti</i>	cad		6,00		
		<i>Impianto 12 - Incrocio c.so Torino / via san Lazzaro / Via dei Rochis</i>	cad		6,00		
		<i>Impianto 13 - Incrocio via Martiri XXI / via al Colletto / Largo Opessi</i>	cad		2,00		
		<i>Impianto 14 - Incrocio viale Gabotto / viale Tosel</i>	cad		5,00		
		<i>Impianto 15 - Incrocio stradale Fenestrelle / via san Secondo</i>	cad		6,00		
		<i>Incrocio stradale San Secondo / Via Brigata Cagliari</i>					
		<i>Impianto 16 - Incrocio via Einaudi / via Saluzzo</i>	cad		2,00		
		<i>Impianto 17 - Incrocio c.so Torino / via Carmagnola / via Cagni</i>	cad		7,00		
		<i>Incrocio c.so Torino / via Moffa di Lisio</i>					
		<i>Impianto 18 - Incrocio via C. Battisti / c.so Porporato / piazza Vittorio Veneto</i>	cad		0,00		
		<i>Impianto 19 - Sottopasso via Martiri del XXI / stradale Orbassano</i>	cad		2,00		
		<b>SOSTITUZIONE LAMPADINE AD INCANDESCENZA</b>					
15	15.P01.A60	Portalampade e Lampade - Le lampade fornite dovranno essere fabbricate da primaria ditta, avere una durata media di almeno 8000h ed avere una percentuale di mortalità infantile contenuta nel 2% nelle prime 3000 h di funzionamento.					

Computo metrico estimativo

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Quantità	TOTALE PARZIALE	TOTALE
15	15.P01.A60.035	Lampada semaforica con filamento rinforzato da 67 w /240v con flusso luminoso di 700 lumen, attacco E27 (FORNITURA)	cad	1,75	833,00	1.457,75	
		<i>Impianto 01 - Incrocio c.so Torino / c.so Bosio / viale Giolitti</i>	cad		129,00		
		<i>Impianto 02 - Incrocio c.so Torino / p.zza Roma / p.zza Vittorio Veneto</i>	cad		70,00		
		<i>Impianto 03 - Incrocio c.so Torino / p.zza Facta / via Chiappero</i>	cad		75,00		
		<i>Impianto 04 - Incrocio c.so Torino / p.zza Barbieri / via Duca degli Abruzzi</i>	cad		81,00		
		<i>Impianto 05 - Incrocio stradale Fenestrelle / piazza Santa Croce / via Dei Mille</i>	cad		45,00		
		<i>Impianto 06 - Incrocio stradale Fenestrelle / via Agnelli</i>	cad		57,00		
		<i>Impianto 07 - Incrocio stradale Fenestrelle / via XVII Febbraio 1878</i>	cad		20,00		
		<i>Impianto 08 - Incrocio viale Castelfidardo / via dei Mille / Via San Michele</i>	cad		45,00		
		<i>Impianto 09 - Incrocio via Saluzzo / via Montegrappa / Via Buniva</i>	cad		42,00		
		<i>Impianto 10 - Incrocio via Saluzzo / c.so Piave / Viale Castelfidardo</i>	cad		24,00		
		<i>Impianto 11 - Incrocio via Martiri del XXI / viale Cavalieri d'Italia / Via Battisti</i>	cad		33,00		
		<i>Impianto 12 - Incrocio c.so Torino / via san Lazzaro / Via dei Rochis</i>	cad		30,00		
		<i>Impianto 13 - Incrocio via Martiri XXI / via al Colletto / Largo Opessi</i>	cad		34,00		
		<i>Impianto 15 - Incrocio stradale Fenestrelle / via san Secondo</i>	cad		60,00		
		<i>Incrocio stradale San Secondo / Via Brigata Cagliari</i>					
		<i>Impianto 16 - Incrocio via Einaudi / via Saluzzo</i>	cad		20,00		
		<i>Impianto 17 - Incrocio c.so Torino / via Carmagnola / via Cagni</i>	cad		56,00		
		<i>Incrocio c.so Torino / via Moffa di Lisio</i>					
		<i>Impianto 18 - Incrocio via C. Battisti / c.so Porporato / piazza Vittorio Veneto</i>	cad		12,00		
15	15.P01.A60.040	Lampada semaforica con filamento rinforzato da 100 w /235v con flusso luminoso di 1350 lumen, attacco E27 (FORNITURA)	cad	1,75	18,00	31,50	
		<i>Impianto 01 - Incrocio c.so Torino / c.so Bosio / viale Giolitti</i>					
		<i>Impianto 02 - Incrocio c.so Torino / p.zza Roma / p.zza Vittorio Veneto</i>			2,00		
		<i>Impianto 04 - Incrocio c.so Torino / p.zza Barbieri / via Duca degli Abruzzi</i>			2,00		
		<i>Impianto 06 - Incrocio stradale Fenestrelle / via Agnelli</i>			3,00		
		<i>Impianto 07 - Incrocio stradale Fenestrelle / via XVII Febbraio 1878</i>			1,00		
		<i>Impianto 13 - Incrocio via Martiri XXI / via al Colletto / Largo Opessi</i>			2,00		
		<i>Impianto 15 - Incrocio stradale Fenestrelle / via san Secondo</i>			3,00		
		<i>Incrocio stradale San Secondo / Via Brigata Cagliari</i>					
		<i>Impianto 16 - Incrocio via Einaudi / via Saluzzo</i>			4,00		
		<i>Impianto 17 - Incrocio c.so Torino / via Carmagnola / via Cagni</i>			1,00		
		<i>Incrocio c.so Torino / via Moffa di Lisio</i>					

Computo metrico estimativo

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Quantità	TOTALE PARZIALE	TOTALE
15	15.P01.A65	Pulizia e lavaggio di lanterna semaforica eseguita a programma, o durante l'installazione di lanterne semaforiche, comprendente il totale lavaggio esterno del corpo lanterna ed il lavaggio interno della lente, la spolveratura della parabola riflettente compresa la eventuale rimozione e posa di mascherina e l'apertura e chiusura degli sportelli; l'operazione di lavaggio deve essere seguita dall'asciugatura della lanterna con mezzi idonei					
15	15.P01.A65.005	Pulizia e lavaggio di punto luce semaforico di qualsiasi dimensione ad una altezza < di 4 m da terra (POSA)	cad	3,24	720,00	2.332,80	
		<i>Impianto 01 - Incrocio c.so Torino / c.so Bosio / viale Giolitti</i>	cad		72,00		
		<i>Impianto 02 - Incrocio c.so Torino / p.zza Roma / p.zza Vittorio Veneto</i>	cad		48,00		
		<i>Impianto 03 - Incrocio c.so Torino / p.zza Facta / via Chiappero</i>	cad		51,00		
		<i>Impianto 04 - Incrocio c.so Torino / p.zza Barbieri / via Duca degli Abruzzi</i>	cad		78,00		
		<i>Impianto 05 - Incrocio stradale Fenestrelle / piazza Santa Croce / via Dei Mille</i>	cad		45,00		
		<i>Impianto 06 - Incrocio stradale Fenestrelle / via Agnelli</i>	cad		51,00		
		<i>Impianto 07 - Incrocio stradale Fenestrelle / via XVII Febbraio 1878</i>	cad		21,00		
		<i>Impianto 08 - Incrocio viale Castelfidardo / via dei Mille / Via San Michele</i>	cad		36,00		
		<i>Impianto 09 - Incrocio via Saluzzo / via Montegrappa / Via Buniva</i>	cad		42,00		
		<i>Impianto 10 - Incrocio via Saluzzo / c.so Piave / Viale Castelfidardo</i>	cad		9,00		
		<i>Impianto 11 - Incrocio via Martiri del XXI / viale Cavalieri d'Italia / Via Battisti</i>	cad		45,00		
		<i>Impianto 12 - Incrocio c.so Torino / via san Lazzaro / Via dei Rochis</i>	cad		45,00		
		<i>Impianto 13 - Incrocio via Martiri XXI / via al Colletto / Largo Opessi</i>	cad		30,00		
		<i>Impianto 14 - Incrocio viale Gabotto / viale Tosei</i>	cad		15,00		
		<i>Impianto 15 - Incrocio stradale Fenestrelle / via san Secondo</i>	cad		45,00		
		<i>Incrocio stradale San Secondo / Via Brigata Cagliari</i>					
		<i>Impianto 16 - Incrocio via Einaudi / via Saluzzo</i>	cad		24,00		
		<i>Impianto 17 - Incrocio c.so Torino / via Carmagnola / via Cagni</i>	cad		57,00		
		<i>Incrocio c.so Torino / via Moffa di Lisio</i>					
		<i>Impianto 19 - Sottopasso via Martiri del XXI / stradale Orbassano</i>	cad		6,00		
15	15.P01.A65.010	Pulizia e lavaggio di punto luce semaforico di qualsiasi dimensione ad una altezza > di 4 m da terra (POSA)	cad	7,35	243,00	1.786,05	
		<i>Impianto 01 - Incrocio c.so Torino / c.so Bosio / viale Giolitti</i>	cad		63,00		
		<i>Impianto 02 - Incrocio c.so Torino / p.zza Roma / p.zza Vittorio Veneto</i>	cad		30,00		
		<i>Impianto 03 - Incrocio c.so Torino / p.zza Facta / via Chiappero</i>	cad		24,00		
		<i>Impianto 04 - Incrocio c.so Torino / p.zza Barbieri / via Duca degli Abruzzi</i>	cad		27,00		
		<i>Impianto 06 - Incrocio stradale Fenestrelle / via Agnelli</i>	cad		9,00		
		<i>Impianto 07 - Incrocio stradale Fenestrelle / via XVII Febbraio 1878</i>	cad		9,00		

Computo metrico estimativo

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Quantità	TOTALE PARZIALE	TOTALE
		<i>Impianto 08 - Incrocio viale Castelfidardo / via dei Mille / Via San Michele</i>	cad		12,00		
		<i>Impianto 10 - Incrocio via Saluzzo / c.so Piave / Viale Castelfidardo</i>	cad		15,00		
		<i>Impianto 13 - Incrocio via Martiri XXI / via al Colletto / Largo Opessi</i>	cad		6,00		
		<i>Impianto 15 - Incrocio stradale Fenestrelle / via san Secondo</i>	cad		18,00		
		<i>Incrocio stradale San Secondo / Via Brigata Cagliari</i>					
		<i>Impianto 16 - Incrocio via Einaudi / via Saluzzo</i>	cad		12,00		
		<i>Impianto 17 - Incrocio c.so Torino / via Carmagnola / via Cagni</i>	cad		6,00		
		<i>Incrocio c.so Torino / via Moffa di Lisio</i>					
		<i>Impianto 18 - Incrocio via C. Battisti / c.so Porporato / piazza Vittorio Veneto</i>	cad		12,00		
<b>15</b>	<b>15.P07.A40</b>	COLLEGAMENTI DI TERRA					
15	15.P07.A40.020	Misura del valore della resistenza di terra di un impianto semaforico, a seguito di richiesta della Direzione Lavori, eseguita secondo le vigenti norme CEI. (POSA)	cad	<b>20,33</b>	<b>19,00</b>	<b>386,27</b>	
15	15.P07.A40.025	Misura della continuità del collegamento di un sostegno semaforico alla rete di terra, a seguito di richiesta della stazione appaltante, effettuata fra il sostegno ed il punto di riferimento all'interno del regolatore, eseguita secondo le vigenti norme CEI. (POSA)	cad	<b>8,63</b>	<b>115,00</b>	<b>992,45</b>	
		<i>Impianto 01 - Incrocio c.so Torino / c.so Bosio / viale Giolitti</i>	cad				
		<i>Impianto 02 - Incrocio c.so Torino / p.zza Roma / p.zza Vittorio Veneto</i>	cad				
		<i>Impianto 03 - Incrocio c.so Torino / p.zza Facta / via Chiappero</i>	cad				
		<i>Impianto 04 - Incrocio c.so Torino / p.zza Barbieri / via Duca degli Abruzzi</i>	cad				
		<i>Impianto 05 - Incrocio stradale Fenestrelle / piazza Santa Croce / via Dei Mille</i>	cad				
		<i>Impianto 06 - Incrocio stradale Fenestrelle / via Agnelli</i>	cad				
		<i>Impianto 07 - Incrocio stradale Fenestrelle / via XVII Febbraio 1878</i>	cad				
		<i>Impianto 08 - Incrocio viale Castelfidardo / via dei Mille / Via San Michele</i>	cad				
		<i>Impianto 09 - Incrocio via Saluzzo / via Montegrappa / Via Buniva</i>	cad				
		<i>Impianto 10 - Incrocio via Saluzzo / c.so Piave / Viale Castelfidardo</i>	cad				
		<i>Impianto 11 - Incrocio via Martiri del XXI / viale Cavalieri d'Italia / Via Battisti</i>	cad				
		<i>Impianto 12 - Incrocio c.so Torino / via san Lazzaro / Via dei Rochis</i>	cad				
		<i>Impianto 13 - Incrocio via Martiri XXI / via al Colletto / Largo Opessi</i>	cad				
		<i>Impianto 14 - Incrocio viale Gabotto / viale Tosal</i>	cad				
		<i>Impianto 15 - Incrocio stradale Fenestrelle / via san Secondo</i>	cad				
		<i>Incrocio stradale San Secondo / Via Brigata Cagliari</i>					
		<i>Impianto 16 - Incrocio via Einaudi / via Saluzzo</i>	cad				
		<i>Impianto 17 - Incrocio c.so Torino / via Carmagnola / via Cagni</i>	cad				
		<i>Incrocio c.so Torino / via Moffa di Lisio</i>					



Computo metrico estimativo

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Quantità	TOTALE PARZIALE	TOTALE
		<i>Impianto 18 - Incrocio via C. Battisti / c.so Porporato / piazza Vittorio Veneto</i>	cad				
		<i>Impianto 19 - Sottopasso via Martiri del XXI / stradale Orbassano</i>	cad				
15	15.P07.A40.030	Misura della continuità del collegamento di un sostegno semaforico alla rete di terra, a seguito di richiesta della Direzione Lavori, effettuata	cad	1,52	115,00	174,80	
		<i>Impianto 01 - Incrocio c.so Torino / c.so Bosio / viale Giolitti</i>	cad				
		<i>Impianto 02 - Incrocio c.so Torino / p.zza Roma / p.zza Vittorio Veneto</i>	cad				
		<i>Impianto 03 - Incrocio c.so Torino / p.zza Facta / via Chiappero</i>	cad				
		<i>Impianto 04 - Incrocio c.so Torino / p.zza Barbieri / via Duca degli Abruzzi</i>	cad				
		<i>Impianto 05 - Incrocio stradale Fenestrelle / piazza Santa Croce / via Dei Mille</i>	cad				
		<i>Impianto 06 - Incrocio stradale Fenestrelle / via Agnelli</i>	cad				
		<i>Impianto 07 - Incrocio stradale Fenestrelle / via XVII Febbraio 1878</i>	cad				
		<i>Impianto 08 - Incrocio viale Castelfidardo / via dei Mille / Via San Michele</i>	cad				
		<i>Impianto 09 - Incrocio via Saluzzo / via Montegrappa / Via Buniva</i>	cad				
		<i>Impianto 10 - Incrocio via Saluzzo / c.so Piave / Viale Castelfidardo</i>	cad				
		<i>Impianto 11 - Incrocio via Martiri del XXI / viale Cavalieri d'Italia / Via Battisti</i>	cad				
		<i>Impianto 12 - Incrocio c.so Torino / via san Lazzaro / Via dei Rochis</i>	cad				
		<i>Impianto 13 - Incrocio via Martiri XXI / via al Colletto / Largo Opessi</i>	cad				
		<i>Impianto 14 - Incrocio viale Gabotto / viale Tosel</i>	cad				
		<i>Impianto 15 - Incrocio stradale Fenestrelle / via san Secondo Incrocio stradale San Secondo / Via Brigata Cagliari</i>	cad				
		<i>Impianto 16 - Incrocio via Einaudi / via Saluzzo</i>	cad				
		<i>Impianto 17 - Incrocio c.so Torino / via Carmagnola / via Cagni Incrocio c.so Torino / via Moffa di Lisiso</i>	cad				
		<i>Impianto 18 - Incrocio via C. Battisti / c.so Porporato / piazza Vittorio Veneto</i>	cad				
		<i>Impianto 19 - Sottopasso via Martiri del XXI / stradale Orbassano</i>	cad				
		<b>TOTALE</b>					<b>19.865,08</b>